

**ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН II ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**

ДЭЭВЭР БУУЛГАХ АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн дээвэр	м2	849.4
2	Дээврийн салхивч цонх буулгах	ш	4
3	Банзан шувуу нуруу буулгах	м3	30
4	Дээврийн үндсэн дулаалга буулгах	м3	110
5	Дээврийн хог цэвэрлэх	м2	546

ХААЛГА ЦОНХ БУУЛГАХ АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	185
2	Хаалгыг буулгах	м2	72

ШАЛ БУУЛГАХ АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалаж буулгах	м2	766
2	Банзан дэр мод буулгах	м2	766
3	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр /буулгах	м2	162

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	776.68
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	546
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546
4	Адрын хучилт полистрол хавтангаар дулаалах 15см р =28кг/м	м2	546
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	546
6	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	31
7	Дээврийг цайрдсан төмрөөр бүрж хадах	м2	849.4
8	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	112.1
9	Модон татан, дам нуруу, шувуу нуруу, мауэрфат зэрэг хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	31
10	Дээврийн сараалж галд тэсвэртэй бодисоор будах	м2	849.4

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын хананд вакум цонх угсарч шүршдэг хөөсөөр дулаалах	м2	185
2	2м2 хүртлэх талбайтай бүргэд хаалга суулгаж шүршдэг хөөсөөр дулаалах	ш	5
3	Даацын тоосгон хананд 3 м2 хүртлэх талбайтай хаалга суулгаж шүршдэг хөөсөөр дулаалах	м2	30
4	Хамар хананд 3 м2 хүртлэх талбайтай хаалга суулгаж шүршдэг хөөсөөр дулаалах	м2	47
5	Хаалганд цоож суулгах	ш	48

6	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	54.2
---	-------------------------------	----	------

ШАЛНЫ АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 мм зузаан цемент тэгшилгээ хийх	м2	975
2	Мөн 75 маркийн керамзит бетон тэгшилгээг 20мм-ийн зузаантай хийх	м2	975
3	Давхар дундын шалан дор нэг үе хар цаас дэвсэх	м2	975
4	2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	975
5	Керамик хавтанцараар шал хийх	м2	162
6	PVc хуванцар шал угсрах	м2	766

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон хана, таазны шаврыг ховхлож унагах	м2	485
2	Шаврын засварыг 20мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	427
3	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	38.2
4	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	236
5	Хананд плита наах	м2	236
6	Модон явган хана хийх	м2	34.2
7	Тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	975
8	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	975
9	Хаалга цонхны амалгаа будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	38.2
10	Эмульсээр хана будах	м2	2170

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хана б=150мм, р=22кг/м3 хөөсөнцөрөөр дулаалж тор татаж шавардлага хийн эмульсээр будах	м2	657.4
2	Цонх хаалганы амалгаа цемент шохойн зуурмагаар шавардах	у/м	295.54
3	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	65
4	Довжооны гишгүүр пандусанд хальтарч гулгахгүй барзгар гадаргуутай чулуу наах	м2	49.6
5	Гадна хананы өрөг ба өнгөлгөөний 16м хүртэл өндөр шат угсрах ба задлах	м2	381.44

БУСАД АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал тогоонд 120мм өргөн ердийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	18
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В12.5	м3	8.1
3	Хаявч задлаж буулгах	м2	15
4	Бетон хаявч цутгах	м3	15
5	Урлаг зааланд банзаар тайз хийх	м2	15
6	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	100.83
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	20.54
8	Барилгын хог ялгаж овоолох авто машинд эксковатораар ачих	м3	180

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
-----	---------------------	-------------	------------

1	25мм хүртлэх яндан хоолойг буулгах	м	638
2	50мм хүртлэх яндан хоолойг буулгах	м	270
3	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1ш	81
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	14

ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	350
2	D=20мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	105
3	D=25мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	90
4	D=32мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	90
5	D=40мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	80
6	D=50мм голчтой ус хий дамжуулах халаалтын ган яндан угсрах	м	6
7	R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	50.17
8	Маяг-22 (500hх500 хажуугаас оролттой) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	62
9	Маяг-22 (500hх600 хажуугаас оролттой) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	9
10	Маяг-22 (500hх800 хажуугаас оролттой) халаах хэрэгсэл угсрах	ш	9
11	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	545
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	170
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	6
14	Яндан хоолойг тосон будгаар 2 удаа будах	м2	66.82
15	Яндан хоолойг усаар шахаж шалгах d=50мм	м	721
16	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	ш	14
17	Агааржуулах сэнс угсрах	ш	5
18	Гал тогооны өрөөнд хиншүү сорогч байрлуулах	ш	1

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн хяналтын зардлыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах

Зураг төслийн ажлын зардал 18.000.000 ₮

Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардлыг нормчилсон хэмжээгээр тусгах

Ажлын тоо хэмжээ нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун