

Зургийн бүрдэл

№	Нэр	Тайлбар
1	Зургийн бүрдэл, тайлбар, материалын түүбэр	ГЦ-1
2	Гэрэлтүүлэгийн байгуулалт	ГЦ-2
3	Гэрэлтүүлгийг цэсрэх байдал	ГЦ-3
4	Гэрэлтүүлгийн тусгуурийн деталиуд	ГЦ-4
5	L1-L4 маягийн гэрэлтүүлгүүд	ГЦ-5

Материалын түүбэр

№	Нэр	Маяг	Хэм. нэгж	Тоо	Тайлбар
1	L1 1*2500mm led light Гэрэлтүүлгийн тусгуур h=3.5м		ком	4	3.5м өндөрлөй 1 гэрэлтүүлэгчидэй /IP65/
2	L2 100w LED Street light гэрэлтүүлгийн толгой		ш	3	сагсан дөмбөгийн торны төмөр рамд бэхлэх гэрэлтүүлгийн толгой /IP65/
3	L3 500mm led light гэрэлтүүлгийн толгой		ш	4	орох гарах төм хөдлөгч гэрэлтүүлэгч /IP65/
4	L4 led light h=2.5м гэрэлтүүлэгч		ш	4	сүүдрэгч болон явган замын гэрэлтүүлэгч /IP65/
5	Фотом реле		ш	1	

Тайлбар

Увс аймаг Цагаанхайрхан сумын "Хүүхэд залуучуудын парк"-ийн тохижилт зургийг хийж гүйцэтгэхдээ барилга архитектур , дэвсгэр зураг, технологийн даалгаварыг үндэслэн олон нийтийн барилгын цахилгааны зураг төсөл зохиох СП31-110-2003 болон бусад холбогдох норм д үрмийн дагуу хийж гүйцэтгэв.

Цахилгаан хангамж

Уг гэрэлтүүлэг нь Германы дэвшилтэт технологи да өөр дээрээ нарны самбар, батарей, хянах бэлгэц, унтраалга зэргийг агуулсан гэрэлтүүлэх толгой, 4 м өндөр металл тусгуурын хамт, мөн сагсны толгойн торон хамгаалалтын төмөр рамд бэхлэх өгхөөр тус тус төлөвлөж байна .

Угсралтын ажлыг цахилгаан байгууламжийн дүрэм БД43-101-03, Цахилгаан техникийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм да Цахилгаан техникийн угсралтын БНБД 03-05.06-90 нармын дагуу мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлнэ.

Мөн уг шугам барих да ашиглах үед газар эдбрэхгүй, хөрсний дүтэц өөрчлөгдөхгүй тул нөхөн сэргээлт хийх шаардлагагүй бөгөөд харин барилга угсралтын ажил дүссаны дараа хогийг сайтар цэвэрлэж тусгуур орчмын газрыг тэгшилэх шаардлагатай.

Толгойн цаг уурын нөхцлийг барилгын норм да дүрэм БНБД 23-01-09-н заалтаар станцын үзүүлэлтээр тодорхойлоход

Нарны самбартай гэрэлтүүлэг тобигдах да уг гэрэлтүүлгийн толгойн хэсэгт батарей, нарны толь, LED гэрэл, унтраалга, цахилгаан дэлгэц багтсан болно./ГГ-3 хуудаснаас үз/ Мөн гэрэлтүүлэг нь хамгийн сүүлийн үеийн технологиор хийгдсэн да ачуж тээвэрлэх, суурилуулах зэрэгт хялбар чанартай, ажиллах хугацаа урт зэрэг давуу талтай болно./99909437/