

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.87
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.3
3	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	2.3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пандусны бетон хана цутгах м100	м3	3.6
2	0.4м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсөөр пандус хийж овоолох	м3	21.6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	1.056
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	3.74
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.36
4	Т?х??р?мжийн суурь төмөр бетоноор цутгах М150	м3	0.78

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	13.99
2	Зөөврийн төмөр пийшин суурилуулах	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.89
2	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1.89
3	Пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	1
4	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.52

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	19.36
2	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.22
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	19.36
4	Эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	19.36
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	24.5
6	Модон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	16

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	1.15
2	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	16

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	85.26
2	Шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	85.26
3	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар ханыг багсаар 100 % будах	м2	85.26

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6,0м3 эзэлхүүнтэй нооц усны угсардаг сав тавих	ш	1
2	Бетон хаяавч, довжоо цутгах	м3	1.37
3	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	1.2
4	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1
2	1 фазын электрон тоолуур угсрах	ком	1
3	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
4	5-7 м шулуун огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. d-25 мм2	метр	10
5	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	12
6	2 хүртэл улайсах ламптай "бра" плафон гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
7	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
8	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
9	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	8
10	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхлэгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	6
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1
12	Байшинд оролт хийх	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	14.4
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2.4
3	1кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	80
4	1кв-ын 3-4 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.87
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.3
3	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	2.3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	1.056
2	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	3.74
3	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.36
4	Т?х??р?мжийн суурь төмөр бетоноор цутгах М150	м3	0.78

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	13.99
2	Зөөврийн төмөр пийшин суурилуулах	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.89
2	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	1.89
3	Пластмасан цонх гараар угсрах	1 блок	1
4	Хаалга цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.52

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	19.36
2	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.22
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	19.36
4	Эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	19.36
5	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	24.5
6	Модон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	16

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	1.15
2	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	16

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Гадна дотор ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	85.26
2	Шавардсан гадаргууд замаска тэгшилгээ хийх	м2	85.26
3	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар ханыг багсаар 100 % будах	м2	85.26

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0,4м3 эзэлхүүнтэй нооц усны сав тавих	ш	1
2	Бетон хаяавч, довжоо цутгах	м3	1.37
3	D=25мм голчтой ган яндан угсрах	м	1.2
4	Хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1
2	1 фазын электрон тоолуур угсрах	ком	1
3	8 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ш	1
4	5-7 м шулуун огтолсон хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. d-25 мм2	метр	10
5	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	12
6	2 хүртэл улайсах ламптай "бра" плафон гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
7	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	1
8	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
9	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	8
10	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	6
11	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	1
12	Байшинд оролт хийх	ш	1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	18
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2.4
3	70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг сунгаж угсрах	м	100
4	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах	м	100
5	1кв-ын 3-4 судастай 16мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	2
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16
7	Шонгийн нүх бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.57
8	Уав-2т-маркийн төмөр бетон хөлтэй тулгуур угсарч босгох	ширхэг	3
9	0.4 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (1 утас)	0.3
10	6-10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд шаттай машины тусламжтайгаар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3
11	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
12	0,4-35 кв-ын шугамын анкерын босгоогүй тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ИДЭХ УДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.5
2	I зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 50м хүртэл, цүүцний голч 350мм	100м	0.08
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн талбай дээр 273мм хүртэл голчтой шүүрийг ороолт хийж бэлтгэх суулгах	10м	5
4	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 273мм хүртэл голчтой янданг 2-р зэргийн тогтворжилттой чулуулагт муфтээр холбож суулгах	10м	5
5	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 273мм хүртэл голчтой шүүрийг суултын яндантай хамт нэг цуваанд суулгах / Уст үеийн орших гүн 100м хүртэл	10м	5
6	Эргэлтэт өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м	5
7	Желонкоор угаах	1 иж бүрдэл	1
8	Цооногт эрлифээр шавхалт хийх	1 пм	50
9	Цооногт ус ?рг?х D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	50
10	50мм хүртэл голчтой г?ний усны насос суурилуулах	ш	1

## Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсон хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 938770 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилон хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун