

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДЭЭВРИЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ХАЯЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын борооны ус цуглуулах тэвш ховоо иж бүрнээр нь солих ф-140мм	м	38
2	Борооны ус урсгах хоолойг худаг холбох шуудуун нх гараар ухах	м3	4.8
3	110 мм голчтой полиэтилен хоолойг угсрах	м	30
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.8

ГАРАЖИЙН ХААЛГА СОЛИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Том хаалгыг буулгах	м2	9
2	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	1

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын гөлгөр гадаргууг өнгөлөх	м2	1025
2	Ханын гадаргууд хуванцар тор хийх	м2	1025
3	Хөөсөнцөр хавтан дээр хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1025
4	Ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	1025
5	Гадна ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	1025
6	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	605

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ӨРӨӨНИЙ ГАДНА ХАНЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 2 Ш ӨРӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын дотор талын дуу тусгаарлагч өнгөлгөө эвдэхгүйгээр буулгах	м2	83
2	Шилэн хана рамны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	83
3	Шилэн хананд хуулга наах	м2	83
4	Осп хавтангаар бүрэх	м2	83
5	Яс мод зангидах	м2	83
6	Хана 150 мм эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах	м2	83
7	Осп хавтангаар бүрэх	м2	83
8	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	83
9	Дуу тусгаарлагч хавтанг буцааж наах	м2	83
10	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	11.52

ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ХАНЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханын дотор талын өнгөлгөө буулгах	м2	83
2	Шилэн хана рамны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	83
3	Шилэн хананд хуулга наах	м2	83
4	Осп хавтангаар бүрэх	м2	83
5	Яс мод зангидах	м2	83
6	Хана 150 мм эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалах	м2	83

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Осп хавтангаар бүрэх	м2	83
8	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	83
9	Дуу тусгаарлагч хавтанг буцааж наах	м2	83
10	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	13.2
11	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	100
12	Коридорт хулдаас нааж шал хийх	м2	100
13	Паркетэн шалыг буулгах	м2	70.7
14	Дулаан хадгалах, халаалтын кабельтай шал хийх	м2	70.7
15	Шаланд хивс буцааж наах	м2	70.7
16	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	126
17	Таазны гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	126
18	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	126
19	Цонхны түгжээ солих	ш	11
20	Шатанд терассны pVs модон хавтан шахах	м2	12.32
21	Лист төмрөөр бүрэх /аваарын шатны доор битүү хаалт хийх /	м2	8.4
22	Хаалга угсрах	ш	1
23	Босоо яндан хоолойн зарим хэсгийг газар дээр бэлтгэж солих	м	12

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон бүтээцэд цонхны нүх,зай гаргах	м3	0.9
2	Вакум цонх угсрах	м2	2.4
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	0.5
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	2.4
5	Цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	3.74
6	Эмульсээр амалгаа будах	м2	3.74

АЦ ӨРӨӨНИЙ БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	7.5
2	Паркетэн шалыг буулгах	м2	9.75
3	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	20
4	Шалан доор болон гадна худаг хүртэлх бохирын шугамын шуудууг гараар ухах	м3	22
5	Доорхи бохирдсон хөрс шороог ухаж авах	м3	4.8
6	II зэргийн хөрсийг авто машинд гараар ачих	м3	4.8
7	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	20
8	Шуудуу нүхийг бохирдолгүй хөрсөөр эргүүлж булах	м3	26.8
9	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	7.5
10	Паркет шал шахах хийх	м3	9.75

ХАРУУЛЫН БАЙРНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	9
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	28.3
3	Хана таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	37.3
4	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	9

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	28.3
6	Паркетэн шал шахаж хийх	м3	9
7	Хананы хаалга цонх буулгах	хайрцаг	2
8	Вакум цонх угсрах	м2	1.44
9	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.44
10	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
11	Гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	45
12	Хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	45
13	Гадна ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	45
14	Гадна хана усан цийдэм будгаар будах	м2	45
15	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	16
16	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	16
17	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	90
18	Бикрос 1-р үе дээвэр хийх	м2	16
19	Бикрос 2-р үе дээвэр хийх	м2	16
20	Парпед , төмөрлөх	м2	3.6
21	Хаяавч бетон цутгах	м3	1