

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01.ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	880
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	412.5
3	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	35.5
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	347.3
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24.3
6	Хаяавч шал довжоон доор шороо тромбовкоор нягтруулах	м3	123.7

02.СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх м150	м3	7.58
2	Баганын төмөр бетон суурь цутгах м300	м3	43.52
3	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	8
4	Хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	80
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	257.3
6	Сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	48.3
7	Суурийн бетон бэлтгэл хийх м150	м3	7.12
8	Бетон шугаман суурь цутгах м-300	м3	39.16
9	Бетон шугаман суурь арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.436

03.ХАНА ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн хөнгөн блокон хана өрөх	м3	154.62
2	Гадна хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх-100мм	м2	488.54
3	1\2-ын тоосгоор гадна хана арматургүй өрөх	м2	488.54
4	250 мм-ийн тоосгон дотор хана өрөх	м3	4.82
5	1\2-ын тоосгоор дотор хана арматургүй өрөх	м2	749.3
6	Ялуу угсрах Я15*12*14	ш	36
7	Ялуу угсрах Я18*12*14	ш	12
8	Ялуу угсрах Я21*12*14	ш	12
9	Ялуу угсрах Я12*12*14	ш	9
10	Ханын өрөг арматурчлах	тн	1.291
11	2,5м хүртэл урт модон ялуу хийж угсрах	ш	5
12	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний ажлын шат угсарч буулгах	м2	488.5

04.ХУЧИЛТ РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах м-300	м3	130.08
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	7.084
3	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м300	м3	35.34
4	Төмөр бетон багана арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	3.941
5	6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах м300	м3	70.03
6	Төмөр бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	1.7493

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Төмөр бетон парпет цутгах м300	м3	16.4
---	--------------------------------	----	------

05.ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	378
2	1 үе чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	378
3	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	378
4	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	18.8
5	Дээврийн цонх угсрах	ш	2
6	Модон хийцүүдэд галаас хамгаалах бодис түрхэх	м3	18.8
7	Цэвэр банзан карниз угсрах	м2	24.2
8	Дунд зэргийн төвөгтэй дээврийг Долгионт төмрөөр бүрж хадах	м2	472.5
9	Барилгын гадна ус зайлуулах хоолойг 0.8мм гөлмөн төмрөөр хийх-	м2	530.6

06.ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуум цонх угсрах	блок	31
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	19.6
3	Цонх шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	78.2
4	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	83.4
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	83.4
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	41
7	Шилэн хана угсарч суулгах	м2	19.11
8	Төмөр хаалга суулгах	ш	4

07.ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал хийх м-300	м3	40
2	Цутгамал бетон арматурчилах /арматурчлалын зөрүү/	тн	0.9865
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	9.6
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	19.2
5	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	658
6	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх	м2	1316
7	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	73.8
8	Ус тусгаарлах түрхлэг 2 үе хийх	м2	437.8
9	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх/сайн чанарын/	м2	364
10	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	145.33
11	Паркетан шал шахаж хийх	м2	65.3

08.ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал шат цутгах М-300	м3	2.52
2	Шатны дам нуруу цутгах М-300	м3	1
3	Шатны хайс хийх	тн	0.16
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.16

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах м200	м3	6.64
6	Довжоонд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	28.8
7	Довжооны 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	2.2
8	Пандус цутгах м200	м3	4.73
9	Пандус 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	32
10	Галын шат угсрах	тн	0.12
11	Төмөр шат Шатны хайс будах	тн	0.28

09.ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1674.8
2	Дам нуруу багана өндөр чанартай шавардах	м2	291.2
3	Эмульсээр хана будах	м2	854.4
4	Угаалга Ариун цэврийн өрөөний хананд плита наах	м2	257.3
5	Плитаны чигжээс	м2	257.3
6	Эмульсэн будгаар тааз будах	м2	658
7	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	63.3
8	Эмульсээр амалгаа будах	м2	63.3
9	Шавардсан хана өнгийн тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	854.3
10	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	18
11	Хананд эмнэлэгийн зориулалтийн бариул угсрах	улм	132

10.ГАДНА ЗАСЛАЛ БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна цокольд керамик хавтан наах	м2	48.3
2	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	488.54
3	Гадна хана эмульсэн будгаар будах	м2	488.54
4	Довжооны хашлага хананд керамик хавтан наах	м2	17.6
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	115.2
6	Бетон Зуурмаг бэлтгэх	м3	250.97