

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ЕС-1	ком	1
2	Хүчний хувиарлах самбар угсрах ХС-1	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1	ком	1
4	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2	ком	1
5	Таазны лед гэрэлтүүлэгч угсрах 2*18	ш	73
6	Таазны хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	26
7	Хананы хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6
8	Хананы лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	6
9	Ердийн унтраалга тавих	ширхэг	38
10	2-сон унтраалга тавих	ширхэг	14
11	Газ-н сэрээтэй далд тавих розетка	ширхэг	68
12	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан тагтай розетка	ширхэг	24
13	Газ-н сэрээтэй хамгаалагдсан розетка	ширхэг	1
14	Унтраалга розетканы далд тавих хайрцаг тавих	ш	145
15	Утас салбарлах хайрцаг тавих	ш	220
16	1*2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	4700
17	1*4мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	140
18	1х6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	30
19	10мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	120
20	16мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	320
21	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-32мм <sup>2</sup>	метр	86
22	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-25 мм	метр	9
23	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах. д-20 мм	метр	1570
24	Туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх 40*4	м	150
25	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	250
26	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20
27	Байшинд оролт хийх	ш	1