

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
5	Яндангийн голч-15-25мм холбох хэрэгсэл угсрах	м	124
6	Яндангийн голч-32мм холбох хэрэгсэл угсрах	м	6
7	Радиатор угсрах	экм	27.59
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм байрлуулах	ш	32
9	Гуравлагч d=15мм байрлуулах	ш	4
10	Шингэн /a+b/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	35.2
11	Шугам хоолойг усаар шахаж шалгах	м	130
12	Хоолойнууд будах	м2	13
13	Халаалтын радиатор будах	м2	25.8

## САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сараалж pp200	ш	8
2	Сараалж pp150	ш	3