

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хасагдах нэмэгдэх шороог 54/80/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	690
2	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	32.8
3	2мм зузаан элс бетон багсармал хийх	м2	410
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	410
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	350
6	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	42
7	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	1м3	19.6
8	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	100

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	33.9
2	Бетон суурь цутгах м150	м3	22.6
3	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	387.5
4	Төмөр хашааны жижиг хаалга	ш	1
5	Төмөр хашааны том хаалга	ш	2
6	Хайс будах	тн	5.65