

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м <sup>3</sup> багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м <sup>3</sup>	342
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м <sup>3</sup>	23.9
3	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг L-4	м <sup>3</sup>	25.2
4	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг өнцөг L-4	м <sup>3</sup>	2.4
5	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 мм	км	0.21
6	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.018
7	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	36
8	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.09
9	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	18
10	Бөмбөлгөн хаалт d=76мм байрлуулах	ш	2
11	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
12	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
14	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-76мм угсрах	ш	14
15	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-50мм угсрах	ш	12
16	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-32мм угсрах	ш	6
17	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-25мм угсрах	ш	4
18	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м <sup>2</sup>	77.2
19	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м <sup>2</sup>	89.1
20	Хуйлмал материалаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м <sup>2</sup>	89.1
21	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.0972
22	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.144
23	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/ оп-2	ш	54
24	Фланц ба арматурын голч d=20-25мм байрлуулах	ш	6
25	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м <sup>3</sup>	299.6
26	Хөрсөөр эргүүлж булах	м <sup>3</sup>	20.9

## ДХ-8 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн хөрсөнд 10м <sup>3</sup> бетоноор худаг хийх	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	2

## ДХ-1 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн хөрсөнд 10м <sup>3</sup> бетоноор худаг хийх	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт d=76мм байрлуулах	ш	2
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20-25мм байрлуулах	ш	5

## ДХ-2 ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ердийн хөрсөнд 10м3 бетоноор худаг хийх	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	3
3	Бөмбөлгөн хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм байрлуулах	ш	8

## ХАЛУУН УС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12
2	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	24
3	Автомат даралт ??сгэх насос суурилуулах	ш	2
4	?л буцаах клапан голч d=50мм байрлуулах	ш	2
5	Хог шүүгч тавих ф50	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-25мм байрлуулах	ш	6
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	1
10	Төмөр гэртэй термометр	ш	1
11	Н??ц усны сав	ш	1
12	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-50мм угсрах	ш	7
13	Чиг өөрчлөгч яндангийн голч-25мм угсрах	ш	6
14	Шингэн /а+б/ найрлаган полиуретаноор металл гадаргууг дулаалах	м2	1.6

## БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	15.6
2	50 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	20
3	Гадна сувгийн хавтан ховхолж авах	хавтан	10