

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 КВТ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсөнд гараар ухах	м3	37.8
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	160
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	160
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв 3*150+1х25	м	160
5	Кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв 5х10	м	40
6	Төгсгөвч шахах	ш	8
7	Хуванцар хоолойн голч d=100мм угсрах	м	12
8	Хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.13
9	Кабелийн тэмдэг	ш	6

0.4КВТ АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	4.22
2	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	4
3	Газардуулгын шуудуу нүх гараар ухах	м3	8.56
4	Газардуулгын нүх эргүүлж булах	м3	8.14
5	ПН-2Б маркийн төмөр бетон завсарын тулгуур угсарч босгох	ш	1
6	ОАН-2Б маркийн төмөр бетон салбарлалтын анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
7	АКН-2Б маркийн төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
8	0.4 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын Сип 2А 3х25+1х16 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (1 утас)	0.089
9	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.0434
10	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.6
11	8мм голчтой төмрөөр шонгийн буулт хийх	м	33
12	40х4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	15
13	22мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	15
14	Хүчний трансформатор буулгах	ш	1
15	Гал хамгаалагч бусад хийцийг буулгах	ш	6

ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудуу нүх гараар ухах	м3	142.3
2	Шуудуу нүх эргүүлж булах	м3	136.3
3	Хайрган дэвсгэр хийх	м3	0.5
4	1тн хүртэл жинтэй гулдмай угсрах ЗХГН-5	ш	2
5	КТПН трансформаторын дэд өртөө угсрах	ком	1
6	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
7	10кв-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
8	40х4мм хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	284
9	Булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	42
10	Төмөр сараалжин хашаа хайс хийж угсрах	м2	26.4
11	Газардуулгын утсыг тоног төхөөрөмж болон газардуулгын байгууламжид холбох	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ком	1
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	16.06
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах h=3.5м	ш	17
4	Кабелийг шуудуунд сунгах АВБбШв 5х6	м	270
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	270
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	270
7	Хуванцар яндан ф100	метр	80
8	Төгсгөвч шахах	ш	34
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.65