

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	105
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	10.5
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	10.5
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	105
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	143

## ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ РЕЗИНЭН ТАЛБАЙН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	333
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	33.3
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрж хайрган Үе дэвсэх	м3	33.3
4	Резинэн будагаар Сагсны талбай будах	м2	333
5	Сагсны талбай бетондох М250	м3	50
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	333

## ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсны шит	ш	2
2	Хогийн сав суурилуулах	ш	6
3	Сандал -1 байрлуулах 1500x350	ш	10
4	Савлуур сандал	ш	1
5	Цогцолбор тоглоом	ш	1
6	Пүрштэй тоглоом	ш	4
7	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж-1 3 үйлдэлт	ш	3
8	Чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж2 3 үйлдэлт	ш	2

## САРАВЧНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.45
2	Саравчний шон чигжиж цутгах м100	м3	0.45
3	Саравчны модон хийц угсрах	м3	1
4	05 мм -н зузаан цэвэр банзан шал шахах	м2	5
5	Шалны дэр мод тавих	м2	5
6	Шал тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах /лазур/	м2	5
7	Гоёлын наадаг чулуутай хар цаасаар дээврийг бүрэх	м2	6

## САГСНЫ ТАЛБАЙН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн н?х гараар ухах	м3	3.07
2	Хашааны шон бетоноор чигжих	м3	8.5
3	Төмөр рамтай төмөр торон хашаа угсрах	м2	225
4	Хашаа хаалга тосон будгаар багсаар будах	м2	225



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ТОГЛООМЫН ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.7
2	Хашааны шон бетоноор чигжих	м3	3.4
3	Квадрат төмөр сараалжин хашаа угсрах	м2	83.2
4	Хашаа хаалга тосон будгаар багсаар будах	м2	83.2

## НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	93
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	93
3	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	93

## ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгийн шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	7
2	Бетон тулгуур цутгах	м3	1
3	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах h-6м	ш	7
4	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах h-2,5м	ш	4
5	Кабелийн шуудууг 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	33.6
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	33.6
7	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	120
8	Кабелийг шуудуунд сунгах	м	120
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	120