

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	40.94
2	Дам нуруун дээр тавьсан банзан хучилт ба дулаалга задлах.	100м2	0.4288
3	Таазны бүх өнгөлгөөг задалж буулгах	10м2	2.65
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	94
5	Өнгөлгөөтэй пийшин задлах	м3	0.86
6	Ханан пийшингийн янданг задлах	м3	0.17
7	Гадна хананы хаалганы хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
8	Усан сангийн доорх суурийг хэсэгчлэн нурааж ус юүлэгч хийх нөхцлийг хангах 0,7*0,7*0,3	м3	0.15
9	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хуучин бетон ус өгөх талбайг задлаж буулгах	м3	0.33
10	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хуучин далангийн чулуун хийцтэй түшиц ханыг задлаж буулгах	м3	10.5
11	Барилгын гадна ханын шохойн будгийг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	92.19
12	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12
13	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	тн	1

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	40.94
2	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтын ялзарч гэмтсэн 1/2 хэсгийг сольж банз оруулан шахаж угсрах	м2	21.44
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	42.88
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	42.88
5	Дээврийн дулаалгын дээр 1 үе уур тусгаарлагч хийх	м2	42.88
6	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, 6м урт агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
7	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
8	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=8mm	м2	40.94
9	Дээврийн яндангийн завсрыг Никобанд ус тусгаарлах туузаар ан цавыг шавах	м2	0.4
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	12.26
11	Банзан фронтон хийх	м2	18.88
12	Фронтонд аваарын хаалга хийж	х/ц	1
13	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	31.13
14	ISO 9001 стандарт хангасан дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	38.52

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3мм зузаан лист төмөртэй, 80*80*6-ын угольникин рамтай дулаалгатай хамгаалалтын төмөр хаалга угсрах	м2	2.0079
2	Цахилгаан соронзон цоож төмөр хаалганд угсрах	ш	1
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.0079
4	Хаалганы дотор талд гар ажилгаатай цоож суулгах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Вакум цонх угсрах 1*1.25	м2	1.25
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.25
7	Дотор талаасаа түгжигддэг төмөр цонхны хаалтыг 1,5мм-ийн лист төмрөөр хийж угсрах 1х 1.25	м2	1.25
8	Хаалга, цонхны хаалтны төмөр гадаргууг пф-115 эмалиар будах	м2	6.5
9	Гадна хананд давхар модон хаалга шинээр усрах	м2	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханан пийшин, утааны янданг шинээр барих	м3	1.04
2	Пийшинг шавар зуурмагаар шавардах	м2	14.65
3	1/2-ын тоосгоор пийшингийн дээд хэсгийг битүүлж өрөх	м2	2.25
4	Битүүлж өрсөн өрлөгийг шавардах	м2	4.5
5	Хаалганы амалгаанд шаврын засвар	м2	1.94
6	Барилгын дотор ханын гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	94.1
7	Барилгын нийт хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	94.1
8	Үйлчлэгч, үүд, нүүрсний өрөөг цагаан цэнхэр тосон будгаар, усан сангийн өрөөг цагаан өнгийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	94.1
9	Ханан пийшин ханыг байгалийн шохойгоор шохойдох	м2	7.86
10	Хуучин модон хаалгануудын ан цавыг 319 putty мод төмрийн замаскаар 2 үе бөглөх	м2	6.08
11	Дотор 4ш модон хаалгыг цагаан тосон будгаар ердийн будах	м2	12.16
12	Үйлчлэгч, үүдний, нүүрсний өрөөний таазыг 5-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	10.49
13	Ёмкостийн өрөөний таазыг цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	15.96
14	Таазанд модон хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.3896
15	Таазны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	1.95

УС ӨГӨХ ТАЛБАЙ АЖИЛ /1000М3 ДУГУЙВЧТАЙ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ус шүүрүүлэх цооногийн нүх ухах 1.3*1.3*1	м3	1.69
2	Хуурай хөрсөнд худгийн бетон цагираг угсрах КС-10 /1160x1000x890/	ш	1
3	Цагирагны уланд хайрга дэвсэж дэвсгэр үе хийх б=0,2	м3	0.63
4	Худгийн цагирагны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3.24
5	Ус өгөх бетон хавтгай хавтан цутгах м-200. хэмжээ (2,5x2,5x0,16)-(0.8*0.8*0.15)	м3	0.84
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.071
7	63x63x6 угольник төмрөөр шүүрүүлэх сараалжны таг, тагны хүрээг угсрах	тн	0.042
8	Шүүрүүлэхийн тагыг шигшүүрийн даацын тороор угсрах ф8мм	тн	0.03
9	Шүүрүүлэх цооногийн тагыг тоноглох /нугас, цүү/	1 шир-хэг	1

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурин гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	3
2	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах / усан сангийн өрөө, гадна цонхны дээр /	ширхэг	3
3	Хананд далд тоноглох 1 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хананд далд тоноглох 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	2
5	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка тоноглох	ширхэг	2
6	2.5мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	35
7	Төмөр хайрцаг тавих /кроп/	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөөнүүдийн шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м ²	26.45
2	Үйлчлэгч, үүдний өрөөний шаланд хулдаас нааж шал хийх	м ²	7.41
3	Шаланд модон хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.156
4	Таазны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м ²	0.78

ДАЛАНГИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Далангийн түшиц хана шинээр цутгах м-200 (10*0.4*1.6)*2	м ³	12.8
2	Пандусны бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.22
3	Арын ханыг уснаас хамгаалах хаяавч, ус зайлуулах ховилыг бетоноор цутгах /4.7*1.7*0.05/	м ³	0.4
4	Түшиц ханыг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах (10*1.6)*2	м ²	32
5	Түшиц ханыг шохой найруулан багсаар ердийн будах	м ²	32

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хаяавчийн дулаан алдагдлыг засварлаж өргөсгөж цутгах м100 (6.8+9.0+7.0)*0.7*0.2	м ³	3.19
2	Барилгын гадна ханыг хэсэгчилэн цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м ²	10
3	Барилгын гадна ханын гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м ²	90.51
4	Барилгын гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м ²	90.51

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	53.14
2	Дам нуруун дээр тавьсан банзан хучилт ба дулаалга задлах.	100м2	0.04
3	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хуучин бетон ус өгөх талбайг задлаж буулгах	м3	0.9
4	Тааз бүх өнгөлгөөг задалж буулгах	10м2	2.59
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	81.04
6	Өнгөлгөөтэй пийшин задлах	м3	0.86
7	Ханан пийшингийн янданг задлах	м3	0.17
8	Далангийн түшиц ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	18
9	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3
10	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	тн	1

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	39
2	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	39
3	Дээврийн дулаалгын дээр 1 үе уур тусгаарлагч хийх	м2	39
4	Тоосгон фронтод аваарын хаалга хийж шинэчлэх	х/ц	1
5	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, 6м урт агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
6	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
7	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=8mm	м2	43.55
8	Дээврийн яндангийн завсрыг Никобанд ус тусгаарлах туузаар ан цавыг шавах	м2	0.4
9	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	18.75
10	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	18.75
11	ISO-9001 стандарт хангасан дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг гадна хаалгатай талд угсрах	м2	21.6

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга, цонхны хаалтны төмөр гадаргууг пф-115 эмалиар будах	м2	8.12
2	Гадна хананд давхар модон хаалга шинээр усрах	м2	1.89

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханан пийшин, утааны янданг шинээр барих	м3	1.04
2	Пийшинг шавар зуурмагаар шавардах	м2	14.65
3	1/2-ын тоосгоор пийшингийн дээд хэсгийг битүүлж өрөх	м2	2.25
4	Битүүлж өрсөн өрлөгийг шавардах	м2	4.5
5	Хаалганы амалгаанд шаврын засвар	м2	1.94
6	Нарийн зуурмагаар дотор хана тэгшлэх	м2	81.05
7	Барилгын дотор ханын гадаргууд суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	81.05
8	Барилгын нийт хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	81.05

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Үйлчлэгч, үүд, нүүрсний өрөөг цагаан цэнхэр, усан сангийн өрөөг цагаан тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	81.05
10	Ханан пийшингийн ханыг байгалийн шохойгоор шохойдох	м2	7.86
11	Хуучин модон хаалгануудын ан цавыг 319 putty мод төмрийн замаскаар 2 үе бөглөх	м2	8.55
12	Дотор 4ш модон хаалгыг цагаан тосон будгаар ердийн будах	м2	13.68
13	Үйлчлэнчийн өрөөнд таазыг 2.2м түвшинд бруссээр рам зангидаж хөдөлгөөнгүй бэхлэх	м2	6.64
14	Үйлчлэгч, үүдний, нүүрсний өрөөний таазыг 5-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	14
15	Ёмкостийн өрөөний таазыг цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	11.86
16	Таазанд модон хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.4
17	Таазны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	2.044

УС ӨГӨХ ТАЛБАЙ АЖИЛ /1000М3 ДУГУЙВЧТАЙ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ус шүүрүүлэх цооногийн нүх ухах 1.3*1.3*1	м3	1.69
2	Хуурай хөрсөнд худгийн бетон цагираг угсрах КС-10 /1160x1000x890/	ш	1
3	Цагирагны уланд хайрга дэвсэж дэвсгэр үе хийх б=0,2	м3	0.63
4	Худгийн цагирагны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3.24
5	Ус өгөх бетон хавтгай хавтан цутгах м-200. хэмжээ (2,5x2,5x0,16)-(0.8*0.8*0.15)	м3	0.84
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.071
7	63x63x6 угольник төмрөөр шүүрүүлэх сараалжны таг, тагны хүрээг угсрах	тн	0.042
8	Шүүрүүлэхийн тагыг шигшүүрийн даацын тороор угсрах ф8мм	тн	0.03
9	Шүүрүүлэх цооногийн тагыг тоноглох /нугас, цүү/	1 шир-хэг	1

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурин гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	3
2	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах / усан сангийн өрөө, гадна цонхны дээр /	ширхэг	3
3	Хананд далд тоноглох 1 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	2
4	Хананд далд тоноглох 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	2
5	Хананд далд тоноглох газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка тоноглох	ширхэг	2
6	2.5мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	35
7	Төмөр хайрцаг тавих /кроп/	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөөнүүдийн шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	25.85
2	Үйлчлэгч, үүдний өрөөний шаланд хулдаас нааж шал хийх	м2	10.42
3	Шаланд модон хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.4
4	Таазны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	2.044
5	УТБ-ны усан сангийн доор даацын ялуу буюу дэр суурьлуулах	ш	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДАЛАНГИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түшиц хана өндөрлөж цутгах м-200	м3	2.88
2	Пандусны бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.033
3	Арын ханыг уснаас хамгаалах хаяавч, ус зайлуулах ховилыг бетоноор цутгах /4*1.7*0.05/	м3	0.34
4	Түшиц ханыг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	18
5	Хуучин шохойн будагтай түшиц ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж шохой найруулан багсаар ердийн будах	м2	18
6	Пандусны шороог 20см зузаан үеэр 10 тн-ын өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	14.4

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хаяавчийг нэмж өргөсгөж цутгах м100 (6.5+6.5+6.0+2.0)*0,4*0,1	м3	0.84