

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№ 63 БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	19.34
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	1.471
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
4	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтыг шинээр шахаж угсрах	м2	14.71
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	19.34
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	14.71
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	14.71
5	Харуулдсан банзан фронтоноо шинээр угсрах	м2	4.38
6	Банзан фронтод аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	19.34
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	7.68
11	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	12.06
12	Дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	24.18
13	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	19.13
14	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.086
15	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	0.43

№ 91 БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	50.76
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	2.398
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
4	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтыг шинээр шахаж угсрах	м2	42.3
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	50.76
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	42.3
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	42.3
5	Харуулдсан банзан фронтоноо шинээр угсрах	м2	9
6	Банзан фронтод аваарын хаалга хийх	х/ц	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	0.1м ² хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	50.76
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	13.05
11	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	22.05
12	Дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	42.3
13	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	32.79
14	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.048
15	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	2.4

№112 ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.68
2	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	38.93
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	42.3
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх M120кг/м3	м2	42.3
5	Харуулдсан банзан фронтоноо шинээр угсрах	м2	6.63
6	Банзан фронтод аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м ² хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
9	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	11.4
10	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	18.03
11	Дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	37.8
12	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	21.7
13	Грунт ус чийг тусгаарлагч, барьцалдуулагчийг таазанд түрхэх	м2	21.7
14	Будалтанд бэлтгэсэн угсармал хийцэд гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	21.7
15	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	21.7
16	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
17	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

№ 27 БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	54.85
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	3.625
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
4	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтыг шинээр шахаж угсрах	м2	46.53
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	54.85

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	46.53
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	46.53
5	Харуулдсан банзан фронтоноор шинээр угсрах	м2	10.56
6	Банзан фронтод аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	54.85
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	13.65
11	Модон хийцийг бэлтгэл үеүгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	24.21
12	Дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	42.3
13	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	36.25
14	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.048
15	Модон хийцийг бэлтгэл үеүгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	2.4

№ 263 БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	34.43
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	2.108
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
4	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтыг шинээр шахаж угсрах	м2	27.5
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	34.43
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	27.5
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	27.5
5	Харуулдсан банзан фронтоноор шинээр угсрах	м2	7.5
6	Банзан фронтод аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	34.43
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	10.5
11	Модон хийцийг бэлтгэл үеүгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	18
12	Дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	33
13	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	21.08
14	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.0368
15	Модон хийцийг бэлтгэл үеүгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	1.84

№ 283 БУУЛГАХ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	15.87
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	0.0625
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
4	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтыг шинээр шахаж угсрах	м2	11.072
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	15.87
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	11.072
4	Таазан дээр 1 үе 15см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга хийх М120кг/м3	м2	11.072
5	Харуулдсан банзан фронтон шинээр угсрах	м2	5.19
6	Банзан фронтонд аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтонгоор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	15.87
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	6.66
11	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	11.85
12	Дээврийн ус зайлуулах эдлэл хоолойг барилгын хоёр талд угсрах	м2	20.76
13	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	6.25
14	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.09
15	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	0.45