

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№137 БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	43.097
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	2.52
3	Хаалгыг буулгах /ёмк, үйлч, нүүрс /	м2	5.67
4	Цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	93.64
6	Өнгөлгөөтэй пийшин задлах	м3	0.86
7	Ханан пийшингийн янданг задлах	м3	0.17
8	Далангийн бетон хашлагыг өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бул чулуун суурийг задлаж буулгах	м3	1.92
9	Далангийн шороог 0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	32
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
11	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтын ялзарч гэмтсэн 1/2 хэсгийг сольж банз оруулан шахаж угсрах	м2	18.51
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	43.097
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	37.03
4	Таазан дээр 1 үе 10см зузаан Basaltwool чулуун хөвөн хавтан дулаалга нэмж хийх М60кг/м3	м2	37.03
5	Харуулдсан банзан фронтон шинээр угсрах	м2	7.93
6	Банзан фронтонд аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтонгоор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	43.097
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	12.11
11	Модон хийцийг бэлтгэл үегүйгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	20.04

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин дулаалгатай хамгаалалтын төмөр хаалга буцааж угсрах	1 блок	1
2	2 салхивчтай вакум цонх угсрах 1.0x 1.25	м2	1.25
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	1.25
4	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 3ш усрах	м2	5.13
5	Хуучин хаалга, цонхны хаалтны төмөр гадаргууг пф-115 эмалиар будах	м2	7.17
6	Цонхны хаалтыг савахаас хамгаалж бэхэлгээний төмөр элементүүдийг гагнах, хананд тогтоох	ш	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ханан пийшин, утааны янданг шинээр барих	м3	1.04
2	Дээврийн яндангийн завсрыг Никобанд ус тусгаарлах туузаар ан цавыг шавах	м2	0.4
3	Ханын тэгшилгээ шавардлагыг нийт ханын 50% хувьд 20 мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	46.82
4	Барилгын нийт хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	93.64
5	Нийт ханыг тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	93.64
6	Хаалга цагаан тосон будгаар ердийн 2 үе будах	м2	5.13
7	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	25.24
8	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.41
9	Таазны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	2.044

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	3
2	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	2
3	Хананд далд тоноглох 1 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	4
4	Хананд далд тоноглох 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
5	Хананд ил тоноглох газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка тоноглох	ширхэг	3
6	2.5мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	35
7	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-25 мм2	метр	35
8	Төмөр хайрцаг тавих /кроп/	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүх өрөөний шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	25.24
2	Бүх өрөөний шаланд хулдаас нааж шал хийж хөвөө мод хадах	м2	25.24
3	Шалны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	2.044

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хаяавчийг нөхөх, улыг бөглөж засварлаж цутгах м100 (18.27*0.7*0.1)	м3	0.13
2	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	68.47

УС ӨГӨХ ТАЛБАЙ /1500М3 ДУГУЙВЧТАЙ/ ЦУТГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ус шүүрүүлэх цооногийн нүх ухах 1.8*1.8*1	м3	3.24
2	Хуурай хөрсөнд худгийн бетон цагираг угсрах КС-15 /1680x1500x890/	ш	1
3	Цагирагны уланд хайрга дэвсэж дэвсгэр үе хийх б=0,2	м3	0.94
4	Худгийн цагирагны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.69
5	Ус өгөх бетон хавтгай хавтан цутгах м-200. хэмжээ (3.0x2,5x0,15) -(1*1*0.15)	м3	0.975
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.082
7	63x63x6 угольник төмрөөр шүүрүүлэх сараалжны таг, тагны хүрээг угсрах	тн	0.053

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Шүүрүүлэхийн тагыг шигшүүрийн 5мм-ийн тороор угсрах	тн	0.03
9	Шүүрүүлэх цооногийн тагыг тоноглох	1 шир-хэг	1

УТБ-НЫ ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД ХАШАА ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шугаман суурийн нүх гараар ухах 30*0.3*0.3	м3	2.7
2	Суурийн бетон бэлтгэл хийх 30*0.2*0.1	м3	0.6
3	Цутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх (30*0.5)*2	м2	30
4	Бетон шугаман суурь цутгах м100 30*0.2*0.5	м3	3
5	1,8м өндөртэй 50*50*4мм хэмжээтэй төмөр шонтой төмөр сараалж хашаа	м	30
6	Төмөр хайсан хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.59

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

№150 БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Долгиот төмрөөр хийсэн дээвэр буулгах	м2	50.54
2	Давхар тааз задалж буулгах	10м2	1.91
3	Хаалгыг буулгах /ёмк, үйлч, үүд /	м2	5.4
4	Цонхны хайрцаг задлах, шавардлагыг ховхлох	ш	1
5	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	80.77
6	Өнгөлгөөтэй пийшин задлах	м3	0.86
7	Ханан пийшингийн янданг задлах	м3	0.17
8	Далангийн бетон хашлагыг өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бул чулуун суурийг задлаж буулгах	м3	1.92
9	Далангийн шороог 0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	16
10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	1.5
11	УТБ-наас буусан материалыг складанд тээвэрлэн хүргэж буулгах	м3	2

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилтын ялзарч гэмтсэн 1/2 хэсгийг сольж банз оруулан шахаж угсрах	м2	18.65
2	Төмөр дээврийн доорхи сараалжинд 50% хүртэл шинэ материал оруулж солих	м2	25.27
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	45.58
4	Таазан дээр 1 үе 10см зузаан чулуун хөвөн хавтан дулаалга нэмж хийх М60кг/м3	м2	45.58
5	Харуулдсан банзан фронтод шинээр угсрах	м2	8.58
6	Банзан фронтод аваарын хаалга хийх	х/ц	1
7	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах, агааржуулалтын хоолойг дээврийн хонгилоор угсрах	ш	1
8	100 мм голчтой 100 мм хүрээтэй модон шүхэр дээврийн банзан фронтоноор гаргаж угсрах	ш	1
9	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх e=0,8мм	м2	50.54
10	Дээврийн хормойг битүүлж цэвэр банзан карниз шинээр угсрах	м2	11.9
11	Модон хийцийг бэлтгэл үеүгээр тосон будгаар өнхрүүлгээр ердийн будах	м2	20.48

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин дулаалгатай хамгаалалтын төмөр хаалга буцааж угсрах	1 блок	1
2	2 салхивчтай вакум цонх угсрах 0,9х 1,0	м2	0.9
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	0.9
4	Дотор тоосгон хананд модон хаалга 3ш усрах	м2	5.13
5	Хуучин хаалга, цонхны хаалтны төмөр гадаргууг пф-115 эмалиар будах	м2	7.8
6	Цонхны хаалтыг савахаас хамгаалж бэхэлгээний төмөр элементүүдийг гагнах, хананд тогтоох	ш	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Ханан пийшин утааны янданг шинээр барих	м3	1.04
2	Дээврийн яндангийн завсрыг Никобанд ус тусгаарлах туузаар ан цавыг шавах	м2	0.4
3	Ханын тэгшилгээ шавардлагыг нийт ханын 50% хувьд 20 мм зузаан цемент шохойн зуурмагаар хийх	м2	40.39
4	Барилгын нийт хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	80.77
5	Нийт ханыг тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	80.77
6	Хаалга цагаан тосон будгаар ердийн 2 үе будах	м2	5.13
7	Таазны хуучин рамыг засварлаж 4-мм -ийн зузаан өнгөт хуулгатай эслэг хавтангаар тааз бүрэх	м2	19.13
8	Таазанд хөвөө мод бэлтгэж хадах	100м	0.33
9	Таазны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	1.68

ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах	ширхэг	3
2	Тоостой, чийгтэй байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	2
3	Хананд далд тоноглох 1 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	4
4	Хананд далд тоноглох 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
5	Хананд ил тоноглох газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка тоноглох	ширхэг	3
6	2.5мм ² хүртэл хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай утас монтажлах	м	35
7	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах. д-25 мм ²	метр	35
8	Төмөр хайрцаг тавих /кроп/	ш	2

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бүх өрөөний шаланд 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	19.13
2	Бүх өрөөний шаланд хулдаас нааж шал хийж хөвөө мод хадах	м2	19.13
3	Шалны модон хөвөөг тосон будгаар будах	1м2	1.68

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын хаяавчийг нөхөх, улыг бөглөж засварлаж цутгах м100 (11.9*0.7*0.1)	м3	0.08
2	Гадна хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	73.26

УС ӨГӨХ ТАЛБАЙ /1500М3 ДУГУЙВЧТАЙ/ ЦУТГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ус шүүрүүлэх цооногийн нүх ухах 1.8*1.8*1	м3	3.24
2	Хуурай хөрсөнд худгийн бетон цагираг угсрах КС-15 /1680x1500x890/	ш	1
3	Цагирагны уланд хайрга дэвсэж дэвсгэр үе хийх б=0,2	м3	0.94
4	Худгийн цагирагны гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.69
5	Ус өгөх бетон хавтгай хавтан цутгах м-200. хэмжээ (3.0x2,5x0,15) -(1*1*0.15)	м3	0.975
6	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.082
7	63x63x6 угольник төмрөөр шүүрүүлэх сараалжны таг, тагны хүрээг угсрах	тн	0.053

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Шүүрүүлэхийн тагыг шигшүүрийн 5мм-ийн тороор угсрах	тн	0.03
9	Шүүрүүлэх цооногийн тагыг тоноглох	1 шир- хэг	1

УТБ-НЫ ХАМГААЛАЛТЫН БҮСЭД ХАШАА ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шугаман суурийн нүх гараар ухах 30*0.3*0.3	м3	2.7
2	Суурийн бетон бэлтгэл хийх 30*0.2*0.1	м3	0.6
3	Цутгамал бетоны хэв хашмалын бамбай бэлтгэх (30*0.5)*2	м2	30
4	Бетон шугаман суурь цутгах м100 30*0.2*0.5	м3	3
5	1,8м өндөртэй 50*50*4мм хэмжээтэй төмөр шонтой төмөр сараалж хашаа	м	30
6	Төмөр хайсан хашаа хаалга тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.59