

“Нисэх буудлын Хөөрч буух шороон зурвасын их засварын /Тосонцэнгэл/” ажлын тоо хэмжээ

1. Хийгдэх ажил

№	Хийгдэх ажлууд	Хэмжих нэгж	Тоо
1	Хөөрч буух шороон зурвас, явгалах зам, агаарын хөлгийн зогсоолын гадаргуун ургамалын үеийг хуулах /h=8см/	M ²	75 000
2	Ул хөрсийг индүүдэж нягтруулах	M ²	75 000
3	Ухмалыг ачиж зайлуулах	M ²	6 000
4	Хөөрч буух шороон зурвас, явгалах зам, агаарын хөлгийн зогсоолын гадаргууд элс хайрганы зохист хольц бүхий материалаар хучилт байгуулах /h=10см/	M ³	7 500

2. Шаардлагатай тоног төхөөрөмж:

№	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Тоо
1	Экскаватор	0,25 м ³	1
2	Бульдозер	175м.х	1
3	Автогрейдер	210м.х	1
4	Ачигч	2.0м ³	1
5	доргиурт хосолмол булт индүү	14-16тн	1
6	Кран	5тн	1
7	Пикап	4 хүн	1

3. Авто зам, замын байгууламжийн барих засварлах тусгай зөвшөөрөлтэй байх./2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам/