

Сүхбаатар аймаг. Баруун-Урт сум. Явган хүний замын ажлын төсөв /4-р сургууль
- 3-р сургуулийн урд уулзвар/

А Ж Л Ы Н Т О О Х Э М Ж Э Э

2020/05/15

| Д/д | Ажилбарын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо |
|-----------------------------------|---|-------------|--------|
| 01. Явган хүний замын ажил | | | |
| 1 | Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/2-р зэргийн | м2 | 975.00 |
| 2 | Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах | 10 м3 | 19.20 |
| 3 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 100м3 | 0.97 |
| 4 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1000м2 | 1.60 |
| 5 | Замын хашлага цутгах | 1ш | 150.00 |
| 6 | Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх /1м2 талбайд орох хавтангийн тоо 16-50ш/ | 100м2 | 8.75 |
| 7 | Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах | м2 | 975.00 |
| 8 | Багтаамжит/ёмкость/ байгууламжийн тэвш/лотки/ төмөр бетоноор цутгах М300 | м3 | 1.00 |
| 99.Хог хаягдлын дүн | | | |
| 9 | Хог хаягдал | тн | 0.00 |