

Захи



**Увс аймгийн Улаангом сум. Хөл бөмбөгийн талбайг
тойруулан хийх гүйлтийн замын барилга байгууламжийн
ажлын төсөв**

Төсөвт: Хөлбөмбөгийн талбайн эргэн тойронд хийх гүйлтийн зам, зүлэгийг
сэргээж тарих ажил орсон

Төсөв зохиосон
МУ-ын тэргүү



Улаанбаатар хот.

ГҮЙЛТИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-290-07	1. 25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж автосамсвалд ачих	м3	1558
01-190-04	30см зузаан үеэр 10тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар ул хөрс нягтруулах	м3	719
25-07-20	Хайргаар дэвсгэр үе хийх /хайрганы фракц 20-40мм, б-360мм/	1м3	863
25-07-20	Хайргаар дэвсгэр үе хийх /хайрганы фракц 5-10мм, б-260мм/	1м3	623
25-07-20	Хайргаар дэвсгэр үе хийх /хайрганы фракц 0-5мм, б-30мм//	1м3	72
25-06-11	Халуун том ширхэгтэй асфальтбетон хучилт дэвсэх б-3мм,	1м3	72
25-06-11	Халуун жижиг ширхэгт асфальтбетон хучилт дэвсэх, б-3мм	1м3	72
15-870-05	Гүйлтын замыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	2397

Нийгмийн даатгал,

ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
----------	---------------------	-------------	------------

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Увс аймгийн Улаангом сум

ЦАЛИНГИ

37-010-06	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	2570
37-100-09	Зүлгэний суулгацийг гараар суулгах	м2	2570
37-220-04	Ногоон суулгацуудыг услагч машинаар услах	м3	300

Нийгмийн даатгал,

Инженер техникийн ажил
Нэм

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шим

Ажлын багаж, хувц

Ажиллах хү