

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ХУДАГ-7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Юүлэх хаалт байрлуулах Ф100мм	ш	2
2	Хэвлэмэл отвод угсрах Ф300мм	ш	4
3	Хэвлэмэл отвод угсрах Ф100мм	ш	2
4	Юүлэх худаг угсрах Ф1000мм	ш	1
5	Цутгамал бетон хана цутгах	м3	11.4
6	Бетон шахах шахуургаар тагны бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1
7	Угсармал төмөр бетон хучилтын нүхтэй хавтан угсрах ПО2	ш	2
8	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П3	ш	2
9	Хучилтын дамнуруу угсрах Б5	ш	1
10	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.03
11	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.03
12	ДЯ22 ялуу угсрах	ш	1
13	Я22 ялуу угсрах	ш	1
14	ДЯ28 ялуу угсрах	ш	1
15	Я28 ялуу угсрах	ш	1
16	Худгийн гадаргууг халуун битумээр будах	м2	30
17	Ширмэн таг угсрах	ш	2
18	Модон таг угсрах	м2	0.6

ДУЛААНЫ ХУДАГ-8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сильфон компенсатор голч 300 мм	ш	4
2	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.625
3	Цутгамал бетон хана цутгах	м3	14.1
4	Бетон шахах шахуургаар тагны бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1
5	Угсармал төмөр бетон хучилтын нүхтэй хавтан угсрах ПО3	ш	2
6	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П4	ш	2
7	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П4а	ш	2
8	Хучилтын дамнуруу угсрах	ш	1
9	Суурийн дамнуруу угсрах	ш	1
10	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.023
11	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.023
12	ДЯ22 ялуу угсрах	ш	2
13	Я22 ялуу угсрах	ш	2
14	Худгийн гадаргууг халуун битумээр будах	м2	34.5
15	Ширмэн таг угсрах	ш	2
16	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.768
17	Модон таг угсрах	м2	0.6

ДУЛААНЫ ХУДАГ-9

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэвлэмэл отвод угсрах Ф300мм	ш	4
2	Цутгамал бетон хана цутгах	м3	26
3	Бетон шахах шахуургаар тагны бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1
4	Угсармал төмөр бетон хучилтын нүхтэй хавтан угсрах ПО3	ш	4

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П4	ш	5
6	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П4а	ш	3
7	Хучилтын дамнуруу угсрах Б2	ш	2
8	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.045
9	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.045
10	ДЯ22 ялуу угсрах	ш	1
11	Я22 ялуу угсрах	ш	2
12	ДЯ32 ялуу угсрах	ш	3
13	Я32 ялуу угсрах	ш	6
14	Худгийн гадаргууг халуун битумээр будах	м2	50
15	Ширмэн таг угсрах	ш	4
16	Модон таг угсрах	м2	1.2

ДУЛААНЫ ХУДАГ-10

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Юүлэх хаалт байрлуулах Ф100мм	ш	2
2	Хэвлэмэл отвод угсрах Ф300мм	ш	4
3	Хэвлэмэл отвод угсрах Ф100мм	ш	2
4	Юүлэх худаг угсрах Ф1000мм	ш	1
5	Цутгамал бетон хана цутгах	м3	11.4
6	Бетон шахах шахуургаар тагны бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1
7	Угсармал төмөр бетон хучилтын нүхтэй хавтан угсрах ПО2	ш	2
8	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П3	ш	2
9	Хучилтын дамнуруу угсрах Б5	ш	1
10	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.03
11	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.03
12	ДЯ22 ялуу угсрах	ш	1
13	Я22 ялуу угсрах	ш	1
14	ДЯ28 ялуу угсрах	ш	1
15	Я28 ялуу угсрах	ш	1
16	Худгийн гадаргууг халуун битумээр будах	м2	30
17	Ширмэн таг угсрах	ш	2
18	Модон таг угсрах	м2	0.6

ДУЛААНЫ ХУДАГ-11

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сильфон компенсатор голч 300 мм	ш	4
2	Үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.625
3	Цутгамал бетон хана цутгах	м3	17.2
4	Бетон шахах шахуургаар тагны бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1
5	Угсармал төмөр бетон хучилтын нүхтэй хавтан угсрах ПО3	ш	2
6	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П4	ш	2
7	Угсармал төмөр бетон хучилтын хавтан угсрах П4а	ш	2
8	Хучилтын дамнуруу угсрах	ш	1
9	Суурийн дамнуруу угсрах	ш	1
10	Нийлмэл төмөр шат угсрах	тн	0.023
11	Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.023
12	ДЯ28 ялуу угсрах	ш	2
13	Я28 ялуу угсрах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Худгийн гадаргууг халуун битумээр будах	м2	50
15	Ширмэн таг угсрах	ш	2
16	Модон таг угсрах	м2	0.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3. ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ /2 ХЭЛХЭЭ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг өндөр бүтээмжтэй гадсан мунаар 0.5-ийн гүн сийрэгжүүлэх	м3	160.593
2	Нураах алхаар бетонийг задлах	м3	22.628
3	Сувгийн шуудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	3288.96
4	Сувгийн шуудууг гараар ухах	м3	822.24
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	723.919
6	Механизмаар шуудууг булах	м3	2409.319
7	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	493.09
8	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	154.17

3. ГАДНА ДУЛААН ХАИГАМЖ / 2-Р ХЭЛХЭЭ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах голч 325x8 мм	км	1.108
2	Ган янданг лакаар 2 үе будах	м2	1096.15
3	Яндан хоолойг дулаалах	м2	1205.99
4	Хамгаалалтын ороолтоор гадаргууг ороох	м2	1794.29
5	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.587
6	Бетон дэр угсрах ОПЗ	ш	134
7	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Лотки9	м3	19.61
8	Сувгийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3635.41
9	Хучилтын хавтангийн заадасыг дороос нь зуурмагаар чигжих	м	851
10	Дулааны нэвтрэх суваг угсрах 2*1.8м	м3	1038.63
11	Дулааны эргэлтийн Л9 тэвш угсрах	ш	4
12	Дулааны эргэлтийн хучилт угсрах	ш	4
13	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	2.05
14	Отвод угсрах Ф325 мм	ш	16

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны кабель огтлолцох хэсэгт ган хоолойд сүвлэх	ш	10
2	Цахилгааны кабель отлолцох хэсэгт гилц угсрах	ш	9
3	Бохирын шугамтай огтлолцох хэсэгт гилц угсрах	ш	10
4	Дулааны шугамтай огтлолцох хэсэгт гилц угсрах	ш	1
5	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-400мм хүртлэх	м	1108

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах / жижиг тохижилтын ажилд/	м3	1019.2
2	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	514
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	48.93
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	м2	893.5
5	Буталсан чулуун суурь хийх	м3	390.56
6	Дайрган дэвсгэр үе хийх	м3	2507.5
7	Модон савтай мод, чулуун арслан, сандал кранаар ?рг?ж холдуулах	ш	6
8	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 100% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	19.49
9	Гоёлын засмал зүлэг ба шилэн хүлэмжинд үржүүлсэн суулгацийг гараар хийх	м2	605.92