

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	67
2	2м хүртэл өргөн,2м хүртэл гүн бэхэлгээт шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	78
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	14
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах /б-15см/	м3	9

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	3.8
2	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	34.4
3	Хамар ханын бетон суурь цутгах м200	м3	2
4	Арматурчилах	тн	0.097
5	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	26
6	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	62
7	Довжоог бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.34
8	Арматурчилах	тн	0.048

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	39.88
2	Эрдэс хөвөн хавтангаар тоосгон хана дулаалах d-200мм	м2	76.03
3	1\2-ын өнгөлгөөны тоосгоор гадна хана арматурлаж өрөх	м2	91.79
4	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.44
5	Дээврийн мөгийн 640 мм-ийн өргөн хана тоосгоор өнгөлж цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.7
6	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	19.99
7	Хамар ханыг бэхэлээ ган бүтээцээр бэхлэх	тн	0.0075
8	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.55
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.08/	ш	16
10	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	20
11	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	16

ХУЧИЛТ, ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт 200мм зузаан дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах м-250	м3	9.9
2	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	4.92
3	Арматурчилах	тн	1.28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	80
5	Бикрост маркын хар цаас хийгээр наах	м2	80
6	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх б-250мм	м2	80
7	Бетон тэгшилгээг 30мм-ийн зузаантай тортой хийх	м2	80
8	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /саравч дээр/	м2	1.8
9	Хөрсжүүлэгч 1 үе праймерээр хийх	м2	1.8
10	Дээврийн 1 үе наамал чулуутай бикрост маркийн ус тусгаарлагч хийх	м2	1.8
11	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	4.78
12	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	124.9
13	Цэвэр банзан эмжээр хадах /хаалт банз -0,4м2/	м2	16
14	Дээврийн цонх тортой угсрах	ш	2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хүртэл талбайтай төмөр рамтай шилэн хаалга суулгах	ш	2
2	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1
3	Хамар хана ба заамал биш модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	11.02
4	Хаалганд нугас угсрах	хос	6
5	Хаалга өнгийн тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	19.8
6	Вакум цонх угсрах /3 давахар шилтэй/	м2	13
7	Цонхны тавиур хавтан суулгах б-0.40т	м2	4.48

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх б-10см	м3	6.6
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	46.8
3	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх бмм тутамд нэмэх ба хасах	м2	93.6
4	Ардаа цавуутай хулдаасан хавтанцар өнгөлгөөг бетон шаланд наах	м2	46.8
5	Шалны хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	19.53

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг цементэн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	191.5
2	Усан цийдмэгээр шавардсан таазыг буун цацагчар 90 % багсаар 10 % будах	м2	65.15
3	Усан цийдмэгээр шавардсан ханыг будах буун цацагчаар 90 % багсаар 10 % будах	м2	187.85
4	Сараалж далавч радиатор 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	3

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах /дам нурууны чих, саравчны талууд, цонхны дээд талд/	м2	6.5
2	Бетон ба шавардсан гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	6.5
3	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	6.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Гадна хананы хаяавч (цocol)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	18
5	Модон хана цагаан тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах /дээврийн хаалт, карниз/	м2	16

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100 /бетон хаяавч хийх/	м3	3.84
2	Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, цонх тагтны төмөр хайс угсрах	тн	0.145
3	Шат, шатны талбай, цонх ба тагтны хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.145

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-300-500 l-400-3000 мм-ийг угсрах	ш	10
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	15
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм, 20мм	м	115
5	R foil e foil-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	0.84
6	Шуудайгаар хуурайгаар гадаргууг ороох	м2	3.99
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм тавих	ком	4
8	Ус юүлэгчтэй гуравлагч d=20мм тавих	ш	4
9	Хийн кран тавих	ш	2
10	Хий авах хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	0.3
2	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тохируулгатай сараалж суулгах	ш	5

ХАЛААЛТЫН ТОГОО АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	DAKON PTE маркийн 10квт ын халаалтын тогоог суурилуулах	ш	1
2	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм тавих	ком	4
3	Гурвалсан крантай монометр	ш	2
4	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
5	25мм хүртэл голчтой шүүлтүүр тавих	ш	1
6	Урьдчилан сэргийлэх клапан d=25мм голчтой тавих	ш	1
7	Тэлэлтийн сав тавих 25л	ш	1
8	Вакум насос суурилуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг сумаар хадаж угсрах	ш	1
2	Гал хамгаалагчтай хайрцагийг хана багананд угсрах, гүйдэл 25а хүртэл	ш	1
3	1 ба 2 туйлт автоматыг хайрцагт угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	4
4	1 ба 2 туйлт автоматыг хайрцагт угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
5	3 туйлт автоматыг хайрцагт угсрах, гүйдэл 16а-хүртэл	ш	3
6	3 туйлт автоматыг хайрцагт угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
7	2 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч хана таазанд угсрах	ш	15
8	Гэрэлтүүлэгчийг угсрах / бактерисцит гэрэл/	ш	1
9	Гэрэлтүүлэгчийг угсрах /бактерисцит асч байна/	ш	1
10	Ердийн нөхцөлийн байранд улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч хана таазанд өлгөж угсрах	ширхэг	4
11	Хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	1
12	2-лосон газардуулгын контакттай залгуур далд тавих	ширхэг	16
13	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	250
14	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	270
15	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	25
16	10мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	50
17	Утас салбарлах хайрцагийг угсрах	ширхэг	8
18	Төмөр хайрцаг тавих	м	25
19	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	5
20	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга тавих	ширхэг	3
21	Хамгаалагдсан унтраалга угсрах	ш	1
22	Байшинд оролт хийх	ш	1
23	25мм хүртэл голчтой нормаль хэрэгсэлтэй хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	180
24	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	5
25	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг дээвэрт угсарч зуурмагаар шавах	м	10
26	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	10
27	160мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хонгилд буудаж бэхлэх	м	90
28	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	75
29	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зосх	ш	22
30	Kz2-95 газардуулгын хайрцаг угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН 0.4КВ-Н АГААРЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2кг хүртэл жинтэй кабелийг шуудуунд сунгах 0.4кв-ын АВВБ	м	30
2	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	15
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	15
4	Агаарын шугамын ПН2 маркийн т/б тулгуур угсарч босгох.	ширхэг	2
5	Агаарын шугамын УАН2, маркийн тб тулгуур угсарч босгох.	ширхэг	2
6	Агаарын шугамын АКН2, маркийн төмөр бетон тулгуур босгох	ширхэг	1
7	Гэрэлтүүлгийн тулгуурын бетон суурь цутгах м150	м3	0.31
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.22
9	Тулгуурт татагч суулгах	ш	5
10	Тулгуурт баригч суулгах	ш	2
11	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
12	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	5
13	Том холбогч 16-95/25-35мм2 суулгах	ш	4
14	Суурьлуулсан кабелийн хамг. тууз	100м	0.15
15	80мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	8
16	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	2
17	Булан тохойн тулгуургүй шонд татуурга хийх	1татуур-га	2
18	Байшинд оролт хийх	ш	1
19	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	3
20	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	2.2
21	Тулгуур, газардуулгын нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.6
22	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
23	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3
24	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	15
25	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	55
26	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	5