

**ХЭНТИЙ АЙМАГ БАТНОРОВ СУМ “ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ
ЗАСВАР”-ЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

1. Цамхагт гэрэлтүүлэг- 1 ширхэг Төсөвт өртөг нь 5000000 /Таван сая төгрөг/

1 ширхэг цамхагт гэрлийн иж бүрдэл	
1	Төмөр бетон тулгуураар
2	Цамхагт гэрэлтүүлэг газраас дээш 10-12 метрийн өндөрт, газарт суурилагдсан хэсгийн далд ажлын зураг, акт гаргасан байна.
3	Эргэн тойрон 400 метрээс гэрэлтүүлэх чадвартай. 150-200вт-ийн чадалтай 8 ширхэг лед прожуктортой гэрэл байна.
4	Цахилгааны утас нь 2*16 мм2 хөнгөн цагаан бөх бат кабелтай байна.
5	Электрон цахилгааны тоолууртай /DDS22/.
6	Цагийн механизм 220в
7	30*40 хэмжээтэй тоолуур цагийн мехнизмын хайрцаг
8	Автомат 50А
9	Пускеталь
10	Аянга зайлуулагч газардуулга хийгдэнэ. Омм- ийг тогтоолгосон байна.
11	Гэрлийг суурилуулах цамхагны тавцанг шаардлага хангасан төмөр арматур болон турбо байна.
12	Техникийн нэмэлт нөхцөл авах

2. Гудамжны гэрэлтүүлэг засварлах- 33 ширхэг лед гэрэл шинээр сольж тавих. нийт төсөв 7590000 /Долоон сая таван зуун ерэн мянган төгрөг/

№	Шаардагдах материал	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Гэрэл лед 150 вт	ширхэг	33
2	Гэрлийн утас ус чийгний хамгаалалттай чанартай утас	метр	200
3	Автомат 50А	Ширхэг	4
4	Дросель	56ВТ	8
5	Бусад усны хамгаалалттай лент болон шаардагдах материал		

