

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2 ДУГААР 60 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	566.2
2	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	130
3	Салхивчийн хана засварлаж өрөх	м3	5.04
4	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	26.12
5	Гео даавуу дэвсэх	м2	1132.4
6	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	10
7	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	1132.4
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	39.28
9	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	39.28
10	Малгай төмөр хийх	м2	15.7
11	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	28

ДААТГАЛЫН 12 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	123.03
2	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	48
3	Салхивчийн хана засварлаж өрөх	м3	3.46
4	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	16.17
5	Гео даавуу дэвсэх	м2	246.07
6	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	3.69
7	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	246.07
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	24.96
9	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	24.96
10	Малгай төмөр хийх	м2	21
11	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	28

1 ДҮГЭЭР 30 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	221.5
2	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	192
3	Салхивчийн хана засварлаж өрөх	м3	4.39
4	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	27.2
5	Гео даавуу дэвсэх	м2	443.05
6	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	5.78
7	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	443.05
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	50.32
9	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	33.55
10	Малгай төмөр хийх	м2	14.72

2 ДУГААР 30 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	221.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	192
3	Салхивчийн хана засварлаж өрөх	м3	4.39
4	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	27.2
5	Гео даавуу дэвсэх	м2	443.05
6	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	3.85
7	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	443.05
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	50.32
9	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	33.55
10	Малгай төмөр хийх	м2	14.72

4 ДҮГЭЭР 30 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	221.5
2	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	192
3	Салхивчийн хана засварлаж өрөх	м3	4.39
4	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	27.2
5	Гео даавуу дэвсэх	м2	443.05
6	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	7.71
7	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	443.05
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	50.32
9	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	33.55
10	Малгай төмөр хийх	м2	14.72

48 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	400.86
2	Агааржуулалтын сувгийг цэвэрлэх	м	88
3	Салхивчийн хана засварлаж өрөх	м3	5.56
4	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	16.14
5	Гео даавуу дэвсэх	м2	801.73
6	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	10.58
7	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	801.73
8	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	58.56
9	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	57.28
10	Малгай төмөр хийх	м2	6.36
11	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	61.6

38 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	268.69
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	23.88
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	23.88
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	537.39
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	10.23
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	537.39
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	54.88

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	54.88
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	23.6