

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1-Р 80 АЙЛЫН А БЛОКЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	411.075
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	12
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	24
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	822.15
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	12.3
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	822.15
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	61.44
8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	153.6
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	16

1-Р 80 АЙЛЫН Б БЛОКЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	205.5
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	6
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	12
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	411.07
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	5.87
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	411.07
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	35.04
8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	87.6
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	8

1-Р 80 АЙЛЫН В БЛОКЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	205.5
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	6
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	12
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	411.07
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	7.83
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	411.07
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	35.04
8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	87.6
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	8

2-Р 80 АЙЛЫН А БЛОКЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	411.7
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	12
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	24
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	822.15
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	11.7
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	822.15

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	61.44
8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	153.6
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	16

2-Р 80 АЙЛЫН Б БЛОКЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	205.445
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	6
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	12
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	411.07
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	3.91
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	411.07
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	35.04
8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	87.6
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	8

2-Р 80 АЙЛЫН В БЛОКЫН БАРИЛГЫН ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	205.5
2	Дээврийн агааржуулалтын нүхний хана өрөх	м2	6
3	Салхивчийн өрөг шавардах	м2	12
4	Гео даавуу дэвсэх	м2	411.07
5	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хэсэгчилж хийх	м3	6.16
6	Мембранаар бүрж дээвэр хийх	м2	411.07
7	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	35.04
8	Парпетны өрлөг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	87.6
9	Дээвэрт гарах нүхний хананд ховил гаргаж цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	м2	8