

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГС-5-ООС ТЭЖЭЭГ ДЭХ 178 Ш ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухах	м3	126.9
2	Шонгийн нүх, эргүүлж булах	м3	40.5
3	Кабель, газардуулгын шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	356.3
4	Кабель, газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	338.5
5	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1131
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	1131
7	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.131
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой LED-100 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	178
9	Гэрэлтүүлгийн шонгийн сууринд бетон цутгах	м3	54.4
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шон угсрах	ш	3
11	Гэрэлтүүлгийн шонд татагч суулгах	ш	86
12	Гэрэлтүүлгийн шонд баригч суулгах	ш	142
13	Гэрэлтүүлгийн шонд Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	182
14	Гэрэлтүүлгийн шонд татуурга хийх	1 шир-хэг	42
15	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 2х16 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	8.016
16	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 3х16 +1*10 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.034
17	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	26
18	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	35
19	0.4 кВ -ын АВВБ 2*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	1165
20	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ажлын зургын дагуу контактор, цагийн реле, автомат бүхий /иж бүрэн угсралсан	ш	1
21	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
22	Гэрэлтүүлгийн самбарын цутгамал суурь угсрах 700*400*300	ш	1
23	АТП-13 шитэнд ГГС-ын тэжээлийн 3ф автоматыг угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
24	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	135
25	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	54

ГС-6-ООС ТЭЖЭЭГ ДЭХ 41 Ш ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухах	м3	28.7
2	Шонгийн нүх, эргүүлж булах	м3	5.4
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн сууринд бетон цутгах	м3	12.3
4	Кабель, газардуулгын шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	50.1
5	Кабель, газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	47.6
6	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	159
7	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	159
8	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.159
9	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой LED-100 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	41
10	Гэрэлтүүлгийн шонд татагч суулгах	ш	12
11	Гэрэлтүүлгийн шонд баригч суулгах	ш	36
12	Гэрэлтүүлгийн шонд Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	42
13	Гэрэлтүүлгийн шонд татуурга хийх	1 шир-хэг	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 2x16 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	1.565
15	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 3x16 +1*10 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	
16	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	27
17	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	59
18	0.4 кВ -ын АВВБ 2*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	93
19	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ажлын зургын дагуу контактор, цагийн реле, автомат бүхий /иж бүрэн угсрагдсан	ш	1
20	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
21	Гэрэлтүүлгийн самбарын цутгамал суурь угсрах 700*400*300	ш	1
22	КТПН-112 -ын 0,4 шитэнд ГГС-ын тэжээлийн 3ф автоматыг угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
23	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	50
24	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	20

ГС-7-ООС ТЭЖЭЭГДЭХ 101 Ш ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухах	м3	72.8
2	Шонгийн нүх, эргүүлж булах	м3	18.9
3	Гэрэлтүүлгийн шонгийн сууринд бетон цутгах	м3	31.2
4	Кабель, газардуулгын шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухах овоолох	м3	176.1
5	Кабель, газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	167.3
6	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	559
7	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	559
8	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.559
9	Гадна талбайн 1 тдлгойтой төмөр шонтой LED-100 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	101
10	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шон угсрах	ш	3
11	Гэрэлтүүлгийн шонд татагч суулгах	ш	37
12	Гэрэлтүүлгийн шонд баригч суулгах	ш	88
13	Гэрэлтүүлгийн шонд Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	103
14	Гэрэлтүүлгийн шонд татуурга хийх	1 шир-хэг	18
15	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 2x16 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	3.81
16	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 3x16 +1*10 мм ² сип утас тулгуурт татах	км	0.17
17	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	73
18	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	186
19	0.4 кВ -ын АВВБ 2*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	348
20	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ажлын зургын дагуу контактор, цагийн реле, автомат бүхий /иж бүрэн угсрагдсан	ш	1
21	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
22	Гэрэлтүүлгийн самбарын цутгамал суурь угсрах 700*400*300	ш	1
23	АТП-22 -ын 0,4 шитэнд ГГС-ын тэжээлийн 3ф автоматыг угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
24	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	135
25	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	54

ГС-9-ООС ТЭЖЭЭГДЭХ 110 Ш ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухах	м3	81.2
2	Гэрэлтуулгийн шонгийн сууринд бетон цутгах	м3	35
3	Шонгийн нүх, эргүүлж булах	м3	16.2
4	Кабель, газардуулгын шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	117.8
5	Кабель, газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	111.9
6	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	374
7	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	374
8	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.374
9	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой LED-100 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	110
10	Гэрэлтуулгийн шонд татагч суулгах	ш	25
11	Гэрэлтуулгийн шонд баригч суулгах	ш	106
12	Гэрэлтуулгийн шонд Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	112
13	Гэрэлтүүлгийн шонд татуурга хийх	1 шир-хэг	12
14	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 2х16 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	4.442
15	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 3х16 +1*10 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.17
16	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	127
17	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	79
18	0.4 кВ -ын АВВБ 2*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	208
19	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ажлын зургын дагуу контактор,цагийн реле, автомат бүхий /иж бүрэн угсралсан	ш	1
20	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
21	Гэрэлтүүлгийн самбарын цутгамал суурь угсрах 700*400*300	ш	1
22	АТП-32 шитэнд ГГС-ын тэжээлийн 3ф автоматыг угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
23	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	145
24	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	58

ГГС-11-ЭЭС ТЭЖЭЭГДЭХ 80 Ш ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ


Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх механизмаар ухах	м3	56
2	Шонгийн нүх, эргүүлж булах	м3	12.6
3	Гэрэлтуулгийн шонгийн сууринд бетон цутгах	м3	24
4	Кабель, газардуулгын шуудууг эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	114.3
5	Кабель, газардуулгын шуудууг механизмаар булах	м3	108.6
6	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	363
7	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	363
8	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.363
9	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой LED-100 гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	80
10	Гэрэлтуулгийн шонд татагч суулгах	ш	29
11	Гэрэлтуулгийн шонд баригч суулгах	ш	67
12	Гэрэлтуулгийн шонд Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	82
13	Гэрэлтүүлгийн шонд татуурга хийх	1 шир-хэг	14
14	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 2х16 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	2.518
15	Гадна гэрэлтүүлэгт бүрээстэй 3х16 +1*10 мм2 сип утас тулгуурт татах	км	0.483
16	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16+1*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	76

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	0.4 кВ -ын АВВБ 3*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	
18	0.4 кВ -ын АВВБ 2*16 кабелийг шуудуунд сунгах	м	322
19	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах /ажлын зургын дагуу контактор, цагийн реле, автомат бүхий /иж бүрэн угсрагдсан	ш	1
20	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
21	Гэрэлтүүлгийн самбарын цутгамал суурь угсрах 700*400*300	ш	1
22	АТП-31 шитэнд ГГС-ын тэжээлийн 3ф автоматыг угсрах, гүйдэл 25а-хүртэл	ш	2
23	40*4мм огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	105
24	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	42

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг 1%-иар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 6.678.103 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардал 0%
Магадлашгүй ажлын зардал 0%

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун