

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	6.24
2	Бэлэн нүхэнд шон босгон цулгүй битүү модон хашаа барих	м2	624
3	Хашааны модон шонг цагаан тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	320
4	Кузбас лакаар модон хашаа будах	м2	1040.2
5	Бетон зуурмагаар шонгийн хажуугаар чигжиж	м3	4.58

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	6
2	Төмөр хашаа-1 угсралт	тн	4.2
3	Төмөр хашаа-2 угсралт	тн	0.42
4	Төмөр хашаа-3 угсралт	тн	0.44
5	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	5.06

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	460
2	3?лэг суулгах	м2	460
3	I, II зэргийн хөрсөнд бут, сөөгний суулгацыг бөөнөөр суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	15
4	0.7x0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	60
5	1,6 мянган цэцэг суулгасан нягтралтай олон наст цэцгийн мандал суулгах	м2	52

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал угсралт	ш	9
2	Хогийн сав угсралт	ш	9

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах /2.3-р баг/	м3	2.56
2	Бэлэн нүхэнд шон босгон цулгүй битүү модон хашаа барих	м2	256
3	Хашааны модон шонг цагаан тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	140.8
4	Кузбас лакаар модон хашаа будах	м2	452.3
5	Бетон зуурмагаар шонгийн хажуугаар чигжих	м3	1.92

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.52
2	Төмөр хашаа-1 угсралт	тн	2.052
3	Төмөр хашаа-2 угсралт	тн	0.115
4	Төмөр хашаа-3 угсралт	тн	0.12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.287
---	----------------------------------	----	-------

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	218
2	3?лэг суулгах	м2	218
3	I, II зэргийн хөрсөнд бут, сөөгний суулгацыг бөөнөөр суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	8.96
4	0.7x0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	36
5	1,6 мянган цэцэг суулгасан нягтралтай олон наст цэцгийн мандал суулгах	м2	21.8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал угсралт	ш	4
2	Хогийн сав угсралт	ш	4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гарцаар ухах	м3	1.28
2	Бэлэн нүхэнд шон босгон цулгүй битүү модон хашаа барих	м2	128
3	Хашааны модон шонг цагаан тосон будгаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	70.4
4	Кузбас лакаар модон хашаа будах	м2	226.2
5	Бетон зуурмагаар шонгийн хажуугаар чигжиж	м3	0.96

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гарцаар ухах	м3	1.3
2	Төмөр хашаа-1 угсралт	тн	1.02
3	Төмөр хашаа-2 угсралт	тн	0.057
4	Төмөр хашаа-3 угсралт	тн	0.06
5	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.14

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	109
2	3?лэг суулгах	м2	109
3	I, II зэргийн хөрсөнд бут, сөөгний суулгацыг бөөнөөр суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	4.48
4	0.7x0.5 хэмжээний нүхэнд бут сөөгний суулгац бөөнөөр нь суулгах	ш	18
5	1,6 мянган цэцэг суулгасан нягтралтай олон наст цэцгийн мандал суулгах	м2	10.9

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал угсралт	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хогийн сав угсрах	ш	2
---	-------------------	---	---



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОГОР ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсрах	м	320
2	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	320
3	Фланц ба арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	50
4	20мм голчтой яндангийн тоолуурын d=20мм зангилаа угсрах	ш	5

ДОГОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	77.76
2	Угсармал төмөр бетон сувгийн хавтан буулгах	ш	81
3	D=25мм голчтой цэвэр усны цайрдсан ган хоолой угсрах	м	81
4	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	5.67
5	0.1т хүртэл жинтэй сувгийн хүчилтын угсармал төмөр бетон хавтан угсрах	м2	97.2
6	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	77.76

ГЧИНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	66
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	33
3	Хуванцар шилжвэр d=100x50мм тавих	ш	50
4	Цэвэрлэгээний таг d=100мм тавих	ш	40
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	66

Төсөвт тусгах зардлууд

Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах

Зураг, төслийн ажлын зардал 3.592.695 ₮

Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:

С.Лхагвачулуун