


АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуур баганын нүх гараар ухах	м3	1.6
2	Баганын 3м3 хүртэл бетон суурь цутгах	м3	0.7
3	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.05
4	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.06
5	Төмөр багана угсрах	тн	0.5
6	Тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5
7	150 мм-ийн зузаан дүнсээр шал хийх	м2	4
8	10 тн багтаамжтай усны сав угсрах	ш	1
9	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	20

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.15
2	Төмөр хашаа-1 угсрах	тн	0.126
3	Хашаа тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.126



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЦООНОГИЙН ӨРӨМДЛӨГИЙН АЖИЛ - 50 М хүртэл

Д/д	Үндэслэл	Тайлбар	Нэгж	Тоо
1	04-100-08	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт ф152.4 мм голчтой цүүцээр өрөмдөх	уртааш метр	0 1
2	04-100-10	V зэргийн хатуулагтай чулуулагт ф152.4 мм голчтой цүүцээр өрөмдөх	уртааш метр	0 3
3	04-040-11	Цооногийн ханыг яндангаар бэхлэх ф168 мм	уртааш метр	0 14
4	04-040-105	125 мм хүртэл янданг тогтвортой цооногт чөлөөтэй буулгаж, суулгах	уртааш метр	0 30
5	04-050-029	125 мм хүртэл янданг тогтвортой цооногт шүүр буулгаж суулгах	уртааш метр	0 16
6	4-070-003	Уст үеийг сэргээх, угаах	иж бүрдэл	1
7	4-070-008	Уст үеийг цэвэршүүлэх	цаг	2
8	73-02-22 73.2.31	Насос, ажлын хэсгийг цооногт угсрах	цооног	1
9	73-2-39	Ус өргөх янданг угсрах	уртааш метр	0 42
10	73.1.37 73.1.39	Удирдлагын станц, гидравлик хаалт тавих	цооног	1

Төсөвт тусгах зардлууд
Захиалагчийн албаны зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах
Зураг, төслийн ажлын зардал 385.386 ₮
Зураг, төсөл зохиогчийн хяналтын зардалыг нормчилсан хувиар тооцож тусгах

Нэгтгэсэн:



С.Лхагвачулуун

