

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## 1. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 101(010) ТАХ-16 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	726.39
2	Хананд чулуун х?в?н дулаалга хийх	м2	80.71
3	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	807.1
4	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	807.1
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	807.1
6	Хананд гоёлын х?рээ хөөсөнцөр??р хийх	м2	39.84
7	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	39.84
8	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	39.84
9	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	1
10	Т?м?р хаалга суулгах	ш	1
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
12	Хуучин тагтны хаалт өнгөлөх	м2	137.28
13	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	120
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	66.37

## 2. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 103(011) 20 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	948.33
2	Хананд чулуун х?в?н дулаалга хийх	м2	105.37
3	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	1053.7
4	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1053.7
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1053.7
6	Хананд гоёлын х?рээ хөөсөнцөр??р хийх	м2	37.44
7	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	37.44
8	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	37.44
9	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	1
10	Т?м?р хаалга суулгах	ш	1
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
12	Хуучин тагтны хаалт өнгөлөх	м2	129.96
13	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	80.52
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	92.86

## 3. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 102(005) 1-Р 30 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	642.48
2	Хананд чулуун х?в?н дулаалга хийх	м2	47.61
3	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	609.09
4	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	609.09
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	609.09
6	Хананд гоёлын х?рээ хөөсөнцөр??р хийх	м2	20.5
7	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	20.5
8	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	20.5
9	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	1
10	Т?м?р хаалга суулгах	ш	1
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Хуучин тагтны хаалт өнгөлөх	м2	84
13	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	98.56
14	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	87.52

## 4-6. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 135(001) 2-Р 60 АЙЛ /ЗШИРХЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх 20%	м2	366.83
2	Хар замаскан тэгшилгээ хийх 30%	м2	550.24
3	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1834.14
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1834.14
5	Хананд гоёлын х?рээ хөөсөнцөр??р хийх	м2	94.27
6	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	94.27
7	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	94.27
8	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	7
9	Т?м?р хаалга суулгах	ш	7
10	Хаалганд цоож суулгах	ш	7
11	Төмөр сараалжин тагтны хаалт хийж угсрах	м2	196.56
12	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	225.25
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	137.51

## 7. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 106(007) ТАХ 16 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	432.43
2	Хананд чулуун х?в?н дулаалга хийх	м2	48
3	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	480.48
4	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	480.48
5	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	480.48
6	Хананд гоёлын х?рээ хөөсөнцөр??р хийх	м2	23.8
7	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	23.8
8	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	23.8
9	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	1
10	Т?м?р хаалга суулгах	ш	1
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
12	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	82.6
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	86.92

## 8-9. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 119(005) 2-Р 48 АЙЛ /ЗШИРХЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх 20%	м2	648
2	Хар замаскан тэгшилгээ хийх 30%	м2	972.2
3	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1800.19
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1800.19
5	Хананд гоёлын х?рээ хөөсөнцөр??р хийх	м2	57.88
6	Хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	57.88
7	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	57.88
8	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	7
9	Т?м?р хаалга суулгах	ш	7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Хаалганд цоож суулгах	ш	7
11	Төмөр сараалжин тагтны хаалт хийж угсрах	м2	288
12	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	216.97
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	110.58

## 10. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 105(007) 15 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх 20%	м2	228.41
2	Хар замаскан тэгшилгээ хийх 30%	м2	342.63
3	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1142.1
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1142.1
5	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	1
6	Т?м?р хаалга суулгах	ш	1
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
8	Төмөр сараалжин тагтны хаалт хийж угсрах	м2	162.96
9	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	50.12
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	98.02

## 11. ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ 129(003) НЕФТИЙН 33 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд хөөсөнцөр дулаалга хийх 20%	м2	287.42
2	Хар замаскан тэгшилгээ хийх 30%	м2	431.14
3	Гадна хана чулуун эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	1198.8
4	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр	м2	1198.8
5	Орцны хуучин хаалга буулгах	ш	4
6	Т?м?р хаалга суулгах	ш	4
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
8	Төмөр сараалжин тагтны хаалт хийж угсрах	м2	190.08
9	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	61.29
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	104

## 1. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 106(007) 16 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	24.38
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	54
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	8.51
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	0.477
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	20.1
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	2.45
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.73
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	14.6
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.509
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	2
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	402.43
12	Эрдэс хөвөн хавтан дулаалга хийх	м2	320
13	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	0.456

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

14	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	368
15	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	368
16	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	368
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	17.4

## 2. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 101(010) 16 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	20.62
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	54.4
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	8.6
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	0.452
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	26.29
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	2.58
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	4.04
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	14.16
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.507
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	3
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	391
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	0.456
13	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	195
14	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	195
15	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	195
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	19.54