

БАТЛАВ: ХОВД АЙМГИЙН МУЗЕЙН  
ЗАХИРАЛ Ц.ГАНДАНПОВРОН

ХОВД АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН МУЗЕЙН САНТЕХНИК, ДОТОР ЗАСВАРЫН  
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

01 Халаалтын ажил

Д/д	Ажилбарын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		экм	138.25
1	Радиатор угсрах	метр	200
2	d=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м <sup>2</sup>	52.2
3	Яндан гэх мэт гадаргууг 2 булах	метр	100
4	d=50 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	метр	30
5	d=70 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	ширхэг	4
6	Бөмбөлөг хаалт голч d=32 мм байрлуулах	ширхэг	2
7	Бөмбөлөг хаалт голч d=50 мм байрлуулах	метр	330
8	Яндан хоолойн d=50 мм шахаж, шалгах		

02 Худагны ажил

Д/д	Ажилбарын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		м <sup>3</sup>	24.3
1	Таг хүртэл хөрсөнд гараар ухах	хавтан	15
2	Гадна сувгийн хавтан 1.5 м <sup>2</sup> хүртэл ховхолж авах	ширхэг	15
3	Төмөр бетон сувгийн хавтан эргүүлж угсрах	метр	40
4	d=80 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м <sup>2</sup>	3.6
5	r Foil e Foil-оор d=57 мм хүртэл яндан хоолойн дулаалга хийх	метр	40
6	Яндан хоолойн d=50 мм шахаж, шалгах		

03. дотор заслын ажил

Д/д	Ажилбарын нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
		м <sup>2</sup>	17.1
1	Давхар рамтай вакум цонх угсрах	м <sup>2</sup>	17.1
2	Цонхны зай засврыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	ширхэг	3
3	Шилэн хорго 1 см зузаан (180x60x200)	ширхэг	3
4	Шилэн хорго 1 см зузаан (90x90x200)	м <sup>2</sup>	380
5	Бетон ба шавардсан гадаргууд угаагддаг обой наах	м <sup>2</sup>	100
6	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах		

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан

Нягтлан бодогч

О.Элзий-Орших