

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | 1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3   | 4015.8     |
| 2   | Илүү гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачиж зайлуулах            | м3   | 1429.38    |
| 3   | Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх                                       | м3   | 120.47     |
| 4   | Сувгийг түрж булах   | м3   | 2198.45    |
| 5   | Гараар булж тэгшлэх  | м3   | 387.96     |

## СУВГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200                                    | м3   | 223.06     |
| 2   | Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах БМ200                                  | м3   | 137.82     |
| 3   | Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90  | ш    | 859        |
| 4   | Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90  | ш    | 285        |
| 5   | Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2   | 2210       |
| 6   | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16   | ш    | 629        |
| 7   | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12   | ш    | 399        |
| 8   | Төмөр дамнуруу БС4,5,6  | тн   | 1.705      |
| 9   | Металл хийцийн бэлдэц   | тн   | 0.706      |
| 10  | Үл хөдлөх тулгуурын металл хийц   | тн   | 0.706      |
| 11  | Үл хөдлөх тулгуурын металл хийцийг 2 удаа будах   | тн   | 2.411      |
| 12  | Зуурмаг бэлтгэх   | м3   | 59.36      |

## ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф108 мм             | км   | 1.14       |
| 2   | Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф76 мм              | км   | 0.616      |
| 3   | Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф65 мм     | км   | 0.57       |
| 4   | Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф57 мм     | км   | 0.308      |
| 5   | Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч ф40 мм | км   | 0.57       |
| 6   | Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч ф32 мм | км   | 0.308      |
| 7   | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах                                  | м2   | 807.6      |
| 8   | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф108мм                                 | м2   | 565.554    |
| 9   | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф76мм                                  | м2   | 243.32     |
| 10  | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф65мм                                  | м2   | 225.49     |
| 11  | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм                                  | м2   | 181        |
| 12  | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф40мм                                  | м2   | 181        |
| 13  | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф32мм                                  | м2   | 79.31      |
| 14  | Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх                            | м2   | 1478.67    |
| 15  | Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф100 мм                           | ш    | 8          |
| 16  | Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих Ф70мм                             | ш    | 1          |
| 17  | Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф65мм                    | ш    | 8          |
| 18  | Цайрдсан ган отвод ф50 мм  | ш    | 1          |
| 19  | Цайрдсан ган отвод ф40 мм  | ш    | 8          |
| 20  | Цайрдсан ган отвод ф32мм   | ш    | 1          |

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 21 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32 мм  | ш | 8 |
| 22 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=40 мм  | ш | 9 |
| 23 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм  | ш | 8 |
| 24 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=65 мм  | ш | 3 |
| 25 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм  | ш | 5 |
| 26 | П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм | ш | 3 |

## ХУДГИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Дулааны шугамын худаг ТК6 БМ200                                | ш    | 6          |
| 2   | Дулааны шугамын худаг ТК7 БМ200                                | ш    | 1          |
| 3   | Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300 Б6                   | м3   | 3.6        |
| 4   | Арматурчилах/орцын нормоос хасах/                              | тн   | -0.157     |
| 5   | Бөмбөлгөн хаалт ф100мм   | ш    | 4          |
| 6   | Бөмбөлгөн хаалт ф76мм  | ш    | 5          |
| 7   | Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм   | ш    | 3          |
| 8   | Бөмбөлгөн хаалт ф40мм  | ш    | 1          |
| 9   | Бөмбөлгөн хаалт 32мм   | ш    | 2          |
| 10  | Сильфон компенсатор ф108мм /к.чадвар 65мм/                     | ш    | 1          |
| 11  | Сильфон компенсатор ф108мм /к.чадвар 125мм/                    | ш    | 1          |
| 12  | Фланцаар холбох хаалтны голч - 50мм                            | ш    | 4          |
| 13  | Гагнагдах хаалт ф15мм /ус буулгагч/                            | ш    | 1          |
| 14  | Гагнагдах хаалт ф25мм /ус буулгагч/                            | ш    | 12         |
| 15  | Гагнагдах хаалт ф40мм /ус буулгагч/                            | ш    | 2          |
| 16  | Агаар гаргах хаалт ф15 мм                                      | ш    | 6          |
| 17  | Агаар гаргах хаалт ф20мм                                       | ш    | 4          |
| 18  | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм | ш    | 8          |
| 19  | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 76мм  | ш    | 10         |
| 20  | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм  | ш    | 14         |
| 21  | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм  | ш    | 2          |
| 22  | Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 32мм  | ш    | 4          |
| 23  | Заглушка d = 50мм  | ш    | 2          |
| 24  | Тоноглолд шилэн хөвөн дулаалга хийх                            | м3   | 0.5        |

## ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

| Д/Д | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1   | Гарцгүй сувагт цэвэр усны цайрдсан ган яндан тавих ф65мм   | км   | 0.57       |
| 2   | Гарцгүй сувагт цэвэр усны цайрдсан ган яндан тавих ф 50 мм | км   | 0.308      |
| 3   | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах                          | м2   | 171.46     |
| 4   | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф65мм                          | м2   | 225.5      |
| 5   | Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм                          | м2   | 97.85      |
| 6   | Яндан хоолойд цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих Ф65мм            | ш    | 8          |
| 7   | Цайрдсан ган отвод ф50 мм                                  | ш    | 1          |
| 8   | Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх                    | м2   | 323.35     |
| 9   | Бетон дэр угсрах ОП-1 200х200х90                           | ш    | 293        |

## НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| Д/Д | Ажлын нэр   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1   | Банзан хашаа буулгаад засч сэлбэн эргүүлэн угсрах | м    | 30         |