

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3175.76
2	Нөөцлөх болон ухалгаас илүү гарсан шороог эксковатороор автосамсвалд ачиж зайлуулах	м3	822.32
3	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	98.22
4	Сувгийг түрж булах	м3	2083.91
5	Гараар булж тэгшлэх	м3	367.75

СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200	м3	123.59
2	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	72.89
3	Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90	ш	429
4	Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90	ш	284
5	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2200
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16	ш	504
7	Төмөр дамнуруу БС6	тн	1.187
8	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.466
9	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	1.653
10	Метал хийцийг 2 удаа будах	тн	1.653
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	36

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн гол ф133мм	км	0.506
2	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф108*4 мм	км	0.629
3	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч ф38*2.5 мм	км	0.315
4	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч ф45*2.5 мм	км	0.253
5	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.315
6	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф76*3.5 мм	км	0.253
7	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	558.33
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф133мм	м2	290.75
9	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф108мм	м2	312.05
10	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф76мм	м2	100.1
11	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	100.08
12	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф40мм	м2	80.4
13	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф32мм	м2	81.11
14	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	964.43
15	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф133 мм	ш	22
16	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф100 мм	ш	30
17	Цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих 76 мм	ш	12
18	Цайрдсан ган отвод ф50 мм	ш	15
19	Цайрдсан ган отвод ф40 мм	ш	12
20	Цайрдсан ган отвод ф32мм	ш	15
21	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

22	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	4
23	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм	ш	2
24	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	3
25	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=40 мм	ш	2
26	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32 мм	ш	3

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугамын худаг ТК6 БМ200	ш	5
2	Дулааны шугамын худаг ТК8 БМ200	ш	1
3	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300 Б6	м3	3.27
4	Арматурчилах/орцын нормоос хасах/	тн	-0.19
5	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	4
6	Бөмбөлгөн хаалт ф100 мм	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт ф65 мм	ш	2
8	Бөмбөлгөн хаалт ф50 мм	ш	1
9	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	2
10	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	1
11	Фланцаар холбох хаалтны голч - 50мм	ш	1
12	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 125мм	ш	8
13	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм	ш	4
14	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 65мм	ш	4
15	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	8
16	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	4
17	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 32мм	ш	2
18	Агаар гаргах гагнагдах хаалт ф15мм	ш	3
19	Агаар гаргах гагнагдах хаалт ф20мм	ш	2
20	Гагнагдах хаалт ф25мм /ус буулгагч/	ш	6
21	Гагнагдах хаалт ф40мм /ус буулгагч/	ш	4
22	Заглушка d = 100мм	ш	2
23	Заглушка d = 50мм	ш	2
24	Заглушка d = 32мм	ш	1
25	Шилжвэр 40 х32мм	ш	1
26	Шилжвэр 65 х50мм	ш	1
27	Шилжвэр 80 х50мм	ш	1
28	Шилжвэр 125 х100мм	ш	2
29	Сильфон компенсатор угсрах, d=100 мм /PG3112/	ш	2
30	Компенсаторын тулгуур ф100м	тн	0.066

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цэвэр усны цайрдсан ган яндан тавих ф 50 мм	км	0.541
2	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.541
3	Цайрдсан ган отвод ф50 мм	ш	3
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	84.78
5	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм	м2	156
6	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	156
7	Бетон дэр угсрах ОП-1 200х200х90	ш	164

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ