

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4508.83
2	Ухалгаас илүү гарсан шороог автосамсвалд ачиж зайлуулах	м3	1117.2
3	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	139.45
4	Сувгийг түрж булаах	м3	3001.41
5	Гараар булж тэгшлэх	м3	529.66

СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200	м3	198
2	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	135.4
3	Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90	ш	469
4	Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90	ш	470
5	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2099
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16	ш	806
7	Төмөр дамнуруу БС6	тн	1.413
8	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.6996
9	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	2.112
10	Металл хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	2.112
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	38.4

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф150*6мм	км	0.38
2	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф133мм	км	0.367
3	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф108*4 мм	км	0.829
4	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих ф89*3.5 мм	км	0.373
5	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.787
6	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих ф32*3.2мм	км	0.414
7	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	910.8
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф159мм	м2	249.36
9	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф133мм	м2	210.88
10	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф108мм	м2	411.27
11	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф89мм	м2	162.78
12	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	250.33
13	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф32мм	м2	131.53
14	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1415.8
15	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф150 мм	ш	2
16	Цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих ф80 мм	ш	1
17	Цайрдсан ган отвод ф50 мм	ш	1
18	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	6
19	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	6
20	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100 мм	ш	10
21	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	1
22	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

23	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=32 мм	ш	5
----	---	---	---

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугамын худаг ТК7 БМ200	ш	3
2	Дулааны шугамын худаг ТК6 БМ200	ш	8
3	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300 Б6	м3	8.1
4	Арматурчилах/орцын нормоос хасах/	тн	-0.352
5	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 100 мм	ш	10
6	Бөмбөлгөн хаалт q150	ш	4
7	Бөмбөлгөн хаалт ф133мм	ш	4
8	Бөмбөлгөн хаалт ф108 мм	ш	8
9	Бөмбөлгөн хаалт ф89 мм	ш	3
10	Бөмбөлгөн хаалт ф57мм	ш	5
11	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	2
12	Фланцаар холбох хаалтны голч ф80мм	ш	3
13	Фланцаар холбох хаалтны голч - 50мм	ш	4
14	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 125мм	ш	8
15	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм	ш	16
16	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 80мм	ш	6
17	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	18
18	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	18
19	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 32мм	ш	4
20	Агаар гаргах хаалт ф15 мм	ш	4
21	Агаар гаргах хаалт ф20 мм	ш	7
22	Гагнагдах хаалт ф25мм /ус буулгагч/	ш	6
23	Гагнагдах хаалт ф40мм /ус буулгагч/	ш	9
24	Шилжвэр . d = 157*32мм	ш	2
25	Шилжвэр . d = 133*108мм	ш	4
26	Шилжвэр . d = 89*57мм	ш	3
27	Заглушка d = 100мм	ш	2
28	Заглушка d = 50мм	ш	8
29	Заглушка d = 40мм	ш	1
30	Сильфон компенсатор угсрах, d=125 мм /PG8742/	ш	1
31	Сильфон компенсатор угсрах, d=125 мм /PG8732/	ш	1

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих ф89*3.5 мм	км	0.589
2	Гарцгүй сувагт цэвэр усны цайрдсан ган яндан тавих ф 50 мм	км	0.198
3	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.198
4	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.589
5	Цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих ф80 мм	ш	1
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	205
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм	м2	74.77
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф89мм	м2	257.04
9	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	331.8
10	Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90	ш	66

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90	ш	106
----	----------------------------------	---	-----

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан хашаа буулгаад засч сэлбэн эргүүлэн угсрах	м	71
2	Гараж буулгах	м2	24
3	Гараж барих	ш	1