

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1811.63
2	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	56.03
3	Сувгийг түрж булах	м3	1082.34
4	Гараар булж тэгшлэх	м3	191
5	Ухалгаас илүү гарсан шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	594.32

СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200	м3	104.66
2	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	64.07
3	Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90	ш	286
4	Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90	ш	173
5	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2200
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16	ш	438
7	Төмөр дамнуруу БС6	тн	0.735
8	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.466
9	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	1.201
10	Металл хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	1.201
11	Зуурмаг бэлтгэх	м3	22

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн гол ф133мм	км	0.782
2	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих хоолойн голч ф76*3.5 мм	км	0.391
3	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан хоолой тавих хоолойн голч ф40*2.5 мм	км	0.391
4	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	435.49
5	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф133мм	м2	449.34
6	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф76мм	м2	154.68
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф40мм	м2	124.22
8	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	728.24
9	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф133 мм	ш	10
10	Цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих 76 мм	ш	5
11	Цайрдсан ган отвод ф40 мм	ш	5
12	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=40 мм	ш	2
13	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=76 мм	ш	2
14	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	4

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугамын худаг ТК7 БМ200	ш	6
2	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300 Б6	м3	5.4
3	Арматурчилах/орцын нормоос хасах/	тн	-0.234

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Бөмбөлгөн хаалт ф125мм	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт ф76 мм	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт ф40мм	ш	2
7	Фланцаар холбох хаалтны голч ф50мм	ш	2
8	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 125мм	ш	8
9	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 76мм	ш	4
10	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	2
11	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 40мм	ш	4
12	Гагнагдах хаалт ф25мм /ус буулгагч/	ш	4
13	Гагнагдах хаалт ф40мм /ус буулгагч/	ш	4
14	Заглушка d =133мм	ш	4
15	Заглушка d =76мм	ш	1
16	Заглушка d = 50мм	ш	2
17	Заглушка d = 40мм	ш	1
18	Сильфон компенсатор угсрах, d=125 мм /PG8742/	ш	1
19	Сильфон компенсатор угсрах, d=125 мм /PG8732/	ш	1

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цэвэр усны цайрдсан ган яндан тавих ф 50 мм	км	0.391
2	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.391
3	Цайрдсан ган отвод ф50 мм	ш	5
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	61.39
5	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50мм	м2	124.22
6	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	124.22
7	Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90	ш	130

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан хашаа буулгаад засч сэлбэн эргүүлэн угсрах	м	20