

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /ӨНДӨР ХҮЧДЭЛИЙН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууны нүх ухах	м3	78.96
2	Мөн шуудууг эргүүлж булах	м3	58.9
3	3*50+1*25мм2 х/о-той хөнгөн цагаан голтой АВБШВнг (А)- LS хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	233
4	3х70+1х54.6 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.4
5	3*70+1*35мм2 х/о-той хөнгөн цагаан голтой АВБШВнг (А)- LS хүчний кабелийг шуудуунд сунгах	м	63
6	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих 3*70+1*35мм2	1 ш	4
7	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих 3*50+1*25мм2	1 ш	2
8	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	16
9	50мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.282
11	D=100мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	6
12	Ган хоолой d = 100мм	км	0.036
13	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	7
14	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	282
15	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	282
16	Шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	19
17	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 500мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	19
18	Мөн нүхийг эргүүлж булах	м3	8
19	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2/	1 тулгу- ур	7
20	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгу- ур	1
21	ПУАН-2 -маркийн төмөр бетон хөлтэй өндөрлөсөн тулгуур угсарч босгох УКШ-10	ширхэг	2
22	3х70+1х54.6 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	0.4
23	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.102
24	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	10.2
25	12 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
26	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах /40*4мм/	м	120
27	Газардуулгын болон авто зам сүвлэх нүх ухах	м3	33.6
28	Мөн нүхийг эргүүлж булах	м3	30