

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3770.55
2	Ухалгаас илүү гарах шороог автосамсвалд ачиж зайлуулах	м3	589
3	Сувгийн улыг гараар ухаж тэгшлэх	м3	125.69
4	Сувгийг түрж булах	м3	3060.43
5	Гараар булж тэгшлэх	м3	540.08

СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн ул бетон цутгах БМ200	м3	193.6
2	Суваг, ниш, үл хөдлөх тулгуур, эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах БМ200	м3	198.3
3	Бетон дэр угсрах ОП-1 200x200x90	ш	358
4	Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90	ш	1332
5	Цутгамал суваг, ниш, эргэлтийн өнцгийн бетон ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2141
6	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-16	ш	644
7	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-12	ш	35
8	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-10	ш	45
9	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-9	ш	5
10	Төмөр бетон сувгийн хавтан П3а	ш	3
11	Төмөр дамнуруу БС3,4, 5,6	тн	1.749
12	Үл хөдлөх тулгуур	тн	0.446
13	Металл хийцүүдийн бэлдэц	тн	2.195
14	Металл хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	2.195
15	Зуурмаг бэлтгэх	м3	47.4

ДУЛААНЫ ШУГАМЫН ХООЛОЙ УГСРАЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф219*6 мм	км	1.16
2	Гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч ф159*4.5мм	км	0.172
3	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих ф89*3.5 мм	км	0.58
4	Гарцгүй сувагт цайрдсан ган яндан тавих ф 57*3.5 мм	км	0.58
5	Янданхоолойд зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийх	м2	1149.45
6	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф219мм	м2	979.74
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф159мм	м2	112.87
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф89мм	м2	253.11
9	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф57мм	м2	184.27
10	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1530
11	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф200 мм	ш	8
12	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф150 мм	ш	2
13	Цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих ф80 мм	ш	4
14	Цайрдсан ган отвод ф50 мм	ш	4
15	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=200 мм	ш	10
16	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=150 мм	ш	2
17	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=80 мм	ш	5
18	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=50 мм	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны шугамын худаг ТК6 БМ200	ш	1
2	Дулааны шугамын худаг ТК7 БМ200	ш	3
3	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М300 Б6	м3	3.2
4	Арматурчилах/орцын нормоос хасах/	тн	-0.146
5	Бөмбөлгөн хаалт ф219мм	ш	4
6	Бөмбөлгөн хаалт ф159мм	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт ф89мм	ш	1
8	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	1
9	Цэвэр усны фланцтай хаалт ф80мм	ш	1
10	Фланцаар холбох хаалтны голч - 100мм	ш	2
11	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 200мм	ш	8
12	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 150мм	ш	4
13	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 100мм	ш	4
14	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 80мм	ш	6
15	Ган яндан хоолойд фланц гагнах. фланцны хоолойн голч d = 50мм	ш	2
16	Гагнагдах хаалт ф80мм /ус буулгагч/	ш	2
17	Гагнагдах хаалт ф50мм /ус буулгагч/	ш	2
18	Гагнагдах хаалт ф40мм /ус буулгагч/	ш	2
19	Агаар гаргах гагнагдах хаалт ф15мм	ш	3
20	Агаар гаргах гагнагдах хаалт ф20мм	ш	3
21	Агаар гаргах гагнагдах хаалт ф25мм	ш	2
22	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих ф150 мм	ш	2
23	Чиг өөрчлөгч тавих ф100 мм	ш	1
24	Цайрдсан ган хоолой d=100мм угсрах	м	8
25	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф100мм	м2	3.97
26	Заглушка d = 200мм	ш	2
27	Заглушка d = 80мм	ш	2
28	Заглушка d = 50мм	ш	1

ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй сувагт цайрдсан яндан хоолой тавих ф89*3.5 мм	км	0.665
2	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 80мм	км	0.665
3	Цайрдсан чиг өөрчлөгч тавих ф80 мм	ш	5
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	185.84
5	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф89мм	м2	290.21
6	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	290.21
7	Бетон дэр угсрах ОП-2 200x200x90	ш	190