

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ /4 -Р БАГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	837.17
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	63.01
3	Элсэн дэвсгэр үе 10см, хучаас 20см хийх	м3	195
4	Хамгаалалтын ган хоолой d = 350мм	км	0.02
5	Хамгаалалтын ган хоолой d = 273мм	км	0.033
6	PVc 110*99*5.5мм 2 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	13.11
7	PVc 110*99*5.5мм 4эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	3.56
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.667
9	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	14
10	Төмөр бетон худагт оруулгын нүх зай гаргах	1пери-метр нүх	3.5
11	Дунд худагт оруулга хийх	1оруул-га	12
12	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3
13	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	588.3
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	103.83
15	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	208.05