

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ /6 -Р БАГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	976.2
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	73.48
3	Элсэн дэвсгэр үе 10см, хучаас 20см хийх	м3	207
4	PVC 110*99*5.5мм 2 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	17.35
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.735
6	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	31
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2
8	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	704.7
9	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	124.36
10	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	208.05