

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ /7 -Р БАГ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	469.42
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	35.33
3	Элсэн дэвсгэр үе 10см хийх	м3	92.7
4	Хамгаалалтын ган хоолой d = 273мм	км	0.018
5	Хамгаалалтын ган хоолой d = 350мм	км	0.02
6	PVc 110*99*5.5мм 2 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	6.07
7	PVc 110*99*5.5мм 4 эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	3.2
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	9.27
9	Төмөр бетон дунд худаг	1худаг	17
10	Төмөр бетон худагт оруулгын нүх зай гаргах	1периметр нүх	9.98
11	Дунд худагт оруулга хийх	1оруулга	8
12	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.33
13	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	338.58
14	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	59.75
15	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	106.75