

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	4777.7
2	Гараар ухах	м3	147.8
3	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн нойтон хөрсийг ухаж овоолох к-1.25	м3	1552.3
4	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	48
5	70м3/цагийн хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	1600.3
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх 15см	м3	72.3
7	HDPE хуванцар хоолой ф160мм SN8	м	481.91
8	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф160мм б-100мм	м2	481.5
9	1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	13
10	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
11	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	139
12	Ган гэр хоолой d = 400мм	км	0.008
13	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	10
14	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	9.3
15	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.6
16	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13
17	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	794.9
18	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	4504.4

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан хашаа буулгаад засч сэлбэн эргүүлэн угсрах	м	25.9
2	Бетон замын доор элс хайрганы зохист үе байгуулах	1м3	13.9
3	Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	9.72
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	9.72