

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3829.3
2	Гараар ухах	м3	132.04
3	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн нойтон хөрсийг ухаж овоолох к-1.25	м3	2641
4	Мөн хөрсөнд гараар ухах	м3	103.4
5	Нөөцлөх болон ухалтаас илүү гарсан нойтон шороог автосамсвалд ачих к-1.25	м3	344.65
6	Нөөцлөх болон ухалтаас илүү гарсан хуурай шороог автосамсвалд ачих	м3	440
7	Нөөцөлсөн шороог автосамсвалд ачиж ирэх	м3	784.79
8	70м3/цагийн хүчин чадалтай насосоор хүнхээлээс ус татах	м3	3446
9	Элсэн дэвсгэр үе хийх 15см	м3	54
10	HDPE хуванцар хоолой ф200мм	м	360
11	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф200мм б-50мм	м2	304.056
12	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	304.056
13	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	9
14	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	139
15	Ган гэр хоолой d = 400мм	км	0.055
16	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	70
17	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	2.7
18	Зуурмаг бэлтгэх	м3	3
19	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	16
20	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1097.2
21	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	6751

## БУУЛГАХ , СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан хашаа буулгаад засч сэлбэн эргүүлэн угсрах	м	21
2	Замын хашлага буулгаад эргүүлж угсрах	м	230
3	Механизмаар шороон зам тэгшилж засах	м3	51.3