

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	1610.18
2	Гараар ухах	м3	130.6
3	Нөөцлөх болон ухалтаас илүү гарсан автосамсвалд ачих	м3	2611.1
4	3-р зэргийн хөрсийг автосамсвалд ачиж ирэх	м3	2443.8
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх 15см	м3	82
6	HDPE хуванцар хоолой ф200мм SN8	м	540.4
7	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф200мм б-100мм	м2	617.1
8	Дулаалгын гадуур шилэн даавуугаар бүрэх	м2	617.1
9	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах ф1000мм	ш	16
10	1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
11	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	150.7
12	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	5.7
13	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3
14	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	17
15	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	652.8
16	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	3699.1

БУУЛГАХ, СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Банзан хашаа буулгаад засч сэлбэн эргүүлэн угсрах	м	113.1
2	Замын хашлага буулгаад эргүүлж угсрах	м	114.9
3	Асфальт бетон хучлагыг хийн алхаар эвдэж, хуулж ачих	1м3	1.8
4	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах	1м3	1.8