

УЛААНБААТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДУУРЭГ, 20-Р ХОРОО,
ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН ГАДНА ТАЛБАЙН
ТОХИЖИЛТЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Нийт төсөвт өртөг 1,033,356,650 төгрөг

ТӨСӨВ ЗОХИОСОН:
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН

МОНГОЛ УЛС
ДЭМТ 1117-18
Ганзориг Г.ТҮМЭНЗҮЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2018-2021

Г.ТҮМЭНЗҮЛ

Төлвийн зураг төслийг хянасан
ЭКСПЕРТ № 356,650
МОНГОЛ ХАЛДАН
/Гарын үсэг/
Пүвсэнсэмданин
С.Э.Орхонбаяр Т
ЭЗЭХ
ЭВРИЙН ХОМЖИЛТ
ЭТТ-09
06.10.

Улаанбаатар хот 2020 он

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна талбайн тохиожилтын барилгын ажлын төсвийн тооцоог ЭТХ-ийн сайдын 2019 оны 7-р сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар тушаалаар батлагдсан "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНБД81-013-2019"-ын дагуу РВС-Estimatог програм ашиглан гүйцэтгэлээ.
2. ЭТХ-ийн Сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 256 дугаар тушаал Хавсралт-1 "Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм"-ын Маягт №3-3, Маягт №3-4, Маягт №3-5-т заасны дагуу төсвийн тооцоог боловсруулсан
3. Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 15.1 дэх хэсэгт заасны дагуу ажил олгогч /компани/-ийн хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг зам барилгын ажилчдын цалин, нэмэгдэл цалин, талбайн инженер, техникийн ажилтнуудын цалингийн нийлбэр буюу нийт цалингийн сангийн 11,7%-аар, засгийн газрын 2008 оны 142 дугаар тушаалын дагуу "Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал"-ын шимтгэлийн хувь хэмжээг 2,8%-аар /нийтлээ 14,5%/ тус тус тооцож төсөвт тусгав.
4. ЭТАЖ-ын сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 187 тоот тушаалын дагуу удирдлагын зардлыг нийт цалингийн сангийн 63.5%-аар, ашгийн хэмжээг цалингийн сангийн 71.8%-аар бодож тооцов.
5. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааны зардлын хувь хэмжээг шууд зардлын дүнгээс 2,5 хувиар тооцов.
6. Захиалагчийн хяналтын зардлыг төсвийн шууд зардлын дүнгээс 2%, Маталдлашгүй ажлын зардлыг 2%, норм нормативын санг барилга угсралтын ажлын дүнгээс 0,4%, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварыг "Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай" хуулийн 11-р зүйлийн 11.1-р заалтын дагуу барилга угсралтын зардлын 10%-аар тооцож төсөвт тусгагаа.
7. ЗЗБНБД 81-013-2019 нормын 5.4.5-т заасны дагуу Зохиогчийн хяналтын зардал нь Захиалагчийн хяналтын зардалд багтсан болно.
8. Тээврийн зайн бүдүүвч зураглалыг гаргаж төсөвт хавсаргав.
9. Зам барилгын ачааны ангилалыг ЗЗБНБД 81-013-2019 нормын 28-р хуудас, авто машинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тарифыг ЭТХСайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 31-ний 256 дугаар тушаалын 4-р хавсралт /58-р хуудас/ тус тус тооцлоо.
10. Хээрийн нэмэгдэл тооцоходоо ((Ажилчдын хүн цагийн нийлбэр + Материал тээврийн хөдөлмөр зарцуулалт + Машин механизмын нийт даг + Нууцлэн шилжүүлэлтийн хөдөлмөр зарцуулалт) / 7.97) * 7200=хээрийн нэмэгдэл
11. Материал тээврийн болон нууцлэн шилжүүлэлтийн хөдөлмөр зарцуулалтыг тооцох ((Нийт орц * цэвэр жин * тээврийн зай *1.22) / 1.11) / 60=хөдөлмөр зарцуулалт

Мэргэшсэн төсөвчин:

Г.Түмэнзул

УЛААНБАТАР ХОТ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮРЭГ, 20-Р ХОРОО, ЗООНОЗЫН ӨВЧИН
СУДЛАЛЫН ҮНДСНИЙ ТӨВИЙН ГАДА ТАЛБАН ТОХИЖЛТЫН БАРИЛТЫН АЖЛЫН
ТӨСӨВ

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төрөл/
1	Ажилчдын цалин	26,911,332
2	Тээврийн жолоочийн цалин	6,581,577
3	Машин механизм операторчдын цалин	6,742,967
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	-
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	6,075,617
6	ИТА-гийн цалин	6,840,099
7	НИЙТ ЦАЛИН	53,151,591
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	7,706,981
9	Материалын зардал	603,263,178
10	Тээврийн зардал	69,068,731
11	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	70,762,397
12	Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал	1,829,971
13	Түр барилгын элэгдэл	-
14	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	-
15	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	805,782,849
16	Үдирдлэгийн зардал 63.5%	33,751,261
17	Ашиг 71.8%	38,162,843
18	ХАБЭАН-ийл ажиллагааны зардал 2.5%	20,144,571
19	Ажиллагсдадын даатгал	-
20	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	-
21	Барилга, үгсралтын ажлын даатгал	-
22	Ажилчдын хээрийн нэмэгдэл	8,974,904
23	БАРИЛГА ҮГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЗАРДЛЫН ДҮН	906,816,428
24	Зөвлөх үйлчилгээний зардал /Шууд зардлын дүнгээс 5% хүртэл тооцно/	-
25	Захиалагчийн хяналтын зардал /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/-Зохлогчийн хяналтын зардал орсон/	16,115,657
26	Магадлашгүй ажил /Шууд зардлын дүнгээс 2% тооцно/	16,115,657
27	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар /БҮА-ын дүнгээс 10% тооцно/	90,681,643
28	Норм, нормативын сангийн шимтгэл /БҮА-ын дүнгээс 0.4% тооцно/	3,627,266
29	НИЙТ ДҮН	1,033,356,650

Төлбөр

Зам талбайн ажил

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-21	Гидро молотоор тоноглогдсон экскаватороор одоо байгаа бетон зам хуулж хаях 20см	1м3	962.261 84	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0

хүн/цаг: 0 0 Нийт Цалин 0

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-69	Тохиромжгүй материалыг ухааж ачих	1м3	960.9	0.0 / 0	0	0	0	0	0	0
25-04-16	Зөөвөрөөр далан байгуулах	1м3	4735.55	2.8 / 5090	0.1	482.79	2457386	371065	0	2828451

хүн/цаг: 482.79 2457386 Нийт Цалин 2,828,451

СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-04-19	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см	1м3	2055.44	2.5 / 4915	0.13	264.02	1297675	195949	0	1493624
25-05-10	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн байгуулах 20см	1м3	2055.44 02	3.2 / 5365	0.09	184.25	988499	149263	0	1137763

хүн/цаг: 448.27 2286174 Нийт Цалин 2,631,387

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд цалин	Нэмэгдэл цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт цалин
25-06-14	Шингэн цацлага хийх /grime coat/	1м2	8467.66 8	3.5 / 5602	0.00	26.84	150372	22706	0	173078
25-06-01	Халуун асфальтбетон холцоор хучилт байгуулах	1м3	338.706	3.3 / 5444	0.51	172.34	938223	141672	0	1079895

RBC-Estimator

Зам талбайн ажил

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	4см		741																	
25-06-15	Шингэн түрхлэг хийх /ack coat/	1м2	8467.668	3.5 / 5602	0.00	26.84	150372	22706	0	173078										
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3см	1м3	254.030056	3.3 / 5444	0.51	129.26	703667	106254	0	809921										
25-06-07	Нисдэг тэрэгний бетон талбай 30см	1м3	187.5	3.2 / 5365	1.25	234.47	1257925	189947	0	1447871										
26-03-31	Чулуун зам хийх 10*10см	1м2	1184.5325	3.0 / 5207	1.49	1766.73	9199364	1389104	0	10588468										
25-06-01	Тэгшилгээний халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3-5см	1м3	0	3.3 / 5444	0.51	0	0	0	0	0										

хүн/цаг: **2356.48** **12399923** Нийт Цалин **14,272,311**

ЯВГАН ЗАМ, ХАШЛАГА

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд Цалин	Нэмэгдэл Цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт Цалин
25-12-02	Замын хашлага тавих	1у/м	2363.5173	3.1 / 5285	0.32	748.6	3956334	597406	0	4553741
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1380.35	3.1 / 5285	0.19	265.08	1400961	211545	0	1612506
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 10см	1м3	166.577	3.4 / 5523	0.26	43.45	239974	36236	0	276210
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1665.77	3.7 / 5760	0.26	436.1	2511928	379301	0	2891229

хүн/цаг: **1493.23** **8109197** Нийт Цалин **9,333,685**

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэрэг/Тариф	Нэгж хүн-цаг	Нийт хүн-цаг	Бүгд Цалин	Нэмэгдэл Цалин	Алсгалтын нэмэгдэл	Нийт Цалин
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	30	2.7 / 5031	6.98	209.3	1053001	159003	0	1212004
25-08-01	Замын босоо толь	1ш	3	2.7 / 5031	6.98	20.93	105300	15900	0	121200
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	2275.004	3.8 / 5840	0.04	85.68	500352	75553	0	575905

RBC-Estimator

Зам талбайн ажил

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хүн/цаг:	315.91	1658653	Нийт Цалин	1,909,109
Бүгд хүн/цаг:	5096.68	26911332	Бүгд цалин:	30,974,944

603,263,178

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-033	Рельс зам	ТН	6.69	150000	1,004,063
2-014	Үс	М3	744.12	1000	744,117
8-061	Термопластик будаг	КТ	276	9800	2,704,834
8-043	Таар	М2	740.68	100	74,068
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	809.23	186000	150,517,035
5-048	Тохиомжгүй материал	М3	960.9	0	0
6-017	Төмөр гадас d13мм x200мм	Ш	15.6	300	4,680
6-013	Төмөр гадас d13мм x500мм	Ш	760.54	300	228,162
6-025	Төмөр гадас d20мм x500мм	Ш	346.87	300	104,060
3-029	Хөлдлөгөөс хамгаалах үеийн материал	М3	2,104.77	2500	5,261,926
3-001	Цемент м-400	ТН	209.65	185000	38,786,157
9-095	Цементээр бэхжүүлсэн суурьт тохиох материал	М3	2,107.87	2500	5,269,686
2-001	Шингэн битум	ТН	20.32	1680000	34,141,637
3-048	Элс	М3	318.8	2500	797,008
3-017	Элс цементэн зуурмаг м:3	М3	113.32	85000	9,631,782
2-016	Эмгүльс	ТН	0.33	650000	215,719
5-020	Яван замын хашлага	М	1,380.35	5000	6,901,750
5-018	Яван замын хавтан	М2	1,665.77	17000	28,318,090
6-002	Банз захиалсан	М3	0.39	230000	89,700
3-006	Бетон хольц В30	М3	190.31	195000	37,110,937
3-004	Бетон хольц В15	М3	115.15	165000	18,999,782
3-028	Даланд тохиох материал	М3	4,849.2	2500	12,123,008
5-050	Замын тэмдэг	Ш	30	135000	4,050,000
5-050	Замын толъ	Ш	3	250000	750,000
5-020	Замын бетон хашлага	М	2,363.52	15700	37,107,222
8-048	Зүсгчийн ир	Ш	0.77	115000	88,288
3-057	Зөв хэлбэртэй чулуу	М3	124.38	750000	93,281,934
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	170.74	2500	426,854
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	ТН	606.92	188130	114,180,524
8-005	Мяндсан утас	М	0	100	0
8-004	Мяндсан олс	М	3,471.46	100	347,146
2-006	Мастик	КТ	1.88	1600	3,009
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	Ш	0	200	0

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

НИЙТ БАРИЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ


Шифр	Машин механизмын нэр	Хучин чадал	Төрөл	Зэрэг	Нийт хэрэглээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	6тн	1	C	78.72	72,019	5,669,336
06*04	Хийн дугуйт индүү	14-16тн	1	V	88.24	53,712	4,739,547
55*01	Хальсан материал цацагч	7м	1	IV	0.23	50,344	11,579
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	18-20тн	1	V	21.81	54,452	1,187,598
11*	Хөрс холигч /Recycle/	2.5м	1	VI	10.42	425,875	4,437,618
61*01	Цемент ба шохой тараагч	2.5м	1	VI	113.05	56,223	6,356,010
07*01	Шүүрдэгч машин	3.5м	1	VI	1.19	50,076	59,590
01*06	Экскаватор	1.5м3	1	VI	74.38	116,167	8,640,501
01*09	Экскаватор-гидро молот	175м.х	1	VI	129.91	154,425	20,061,352
02*03	Бульдозер	175м.х	1	VI	66.66	95,655	6,376,362
15*	Бетон дэвсэгч	3.5м	1	VI	3.75	135,347	507,551
03*03	Автогрейдер	175м.х	1	VI	61.34	83,200	5,103,488
12*01	Автогудорнатор	6000л	1	C	2.3	87,169	200,489
17*02	Ачигч	1.5м3	1	V	36.54	54,175	1,979,555
14*02	Асфальт дэвсэгч	3.5-7.0м	1	VI	14.11	148,387	2,093,741
48*	Гар нягтруулагч	90кг	1	IV	1.78	11,014	19,605
54*02	Гөлгөр булт индүү	5-8тн	1	V	57.57	42,537	2,448,855
54*03	Гөлгөр булт индүү	10-12тн	1	V	20.75	49,256	1,022,062
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	10-12тн	1	V	7.97	52,182	415,891
05*05	Доргиурт хосолмол булт индүү	18-20тн	1	V	79.52	58,930	4,686,114
46*01	Заадас зүсэгч хөрөө	12см	1	IV	9.7	11,725	113,733
20*01	Замын тэмдэглэгээний машин		1	VI	2.39	9,122	21,802
24*	Зөөврийн компрессор	3м3/мин	1	V	43.19	10,915	471,419
18*01	Кран	5тн	1	VI	1.61	64,939	104,552
53*01	Пикап	4хүн	1	B	171.3	4,536	777,017
	Нийт зардал				1098.43		77,505,364
	Цалингийн зардал 8.7%						6,742,967
	Цалингийн зардал хассан дүн						70,762,397

Зам талбайн ажил

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Цэвэр жин	Коеф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт жин	Нийт үнэ	Хөд.зэрц
1-033	Рельс зам	ТН	1	1	1	6.69	8	373.4	6.69	19,984	0.98
3-001	Цемент М-400	ТН	1	1.025	1	209.65	8	373.4	214.89	641,923	30.72
2-001	Шингэн битум	ТН	1	1.013	2	20.32	8	492.65	20.58	81,126	2.98
2-016	Эмульс	ТН	1	1.013	1	0.33	8	373.4	0.33	999	0.05
3-018	Том ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон холыц	ТН	1	1.025	2	809.23	8	492.65	829.46	3,269,071	118.59
3-018	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон холыц	ТН	1	1.025	2	606.92	8	492.65	622.09	2,451,793	88.94
6-017	Төмөр гадас d13мм х200мм	Ш	0.012	1.04	1	15.6	1	960.47	0.19	187	0.00
6-013	Төмөр гадас d13мм х500мм	Ш	0.0012	1.04	1	760.54	1	960.47	0.95	912	0.02
6-025	Төмөр гадас d20мм х500мм	Ш	0.027	1.01	1	346.87	1	960.47	9.46	9,085	0.17
8-048	Зүсэгчийн ир	Ш	0.0015	1.021	1	0.77	8	373.4	0.00	4	0.00
5-050	Замын тэмдэг	Ш	0.012	1.01	1	30	8	373.4	0.36	1,086	0.05
5-050	Замын толь	Ш	0.012	1.01	1	3	8	373.4	0.04	109	0.01
6-010	Модон гадас 5х5х40см (0.001м3)	Ш	0.00065	1.04	1	0	1	960.47	-	-	-
8-043	Таар	М2	0.0003	1	1	6.56	1	960.47	0.00	2	0.00
8-061	Термопластик будаг	КГ	0.001	1.01	1	276	8	373.4	0.28	833	0.04
2-006	Мастик	КГ	0.001	1.013	1	1.88	8	373.4	0.00	6	0.00
5-020	Явган замын хашлага	М	0.0368	1	1	1,380.35	8	373.4	50.80	151,740	7.44
5-020	Замын бетон хашлага	М	0.1242	1	1	2,363.52	8	373.4	293.55	876,890	43.02
8-005	Мяндсан утас	М	0.0001	1.042	1	0	1	960.47	-	-	-
8-004	Мяндсан олс	М	0	1.042	1	3,471.46	1	960.47	-	-	-
2-014	Ус	М3	1	1.011	1	744.12	1	960.47	752.31	722,567	13.63
5-048	Тохиромжгүй материал	М3	1.4	1.01	1	960.9	8	373.4	1,358.71	4,058,746	197.14
3-029	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийн материал	М3	1.76	1.024	1	2,104.77	10	348.9	3,793.30	13,234,826	678.58
3-048	Элс	М3	1.6	1.042	1	318.8	10	348.9	531.50	1,854,415	93.44
3-017	Элс Цементэн зуурмаг м1:3	М3	2.2	1.015	1	113.32	1	960.47	253.04	243,041	4.57
6-002	Банз захиалсан	М3	0.65	1.04	1	0.39	8	373.4	0.26	788	0.04
3-004	Бетон холыц В15	М3	2.4	1.015	1	115.15	8	373.4	280.51	837,926	40.50

3-006	Бетон холыц В30	М3	2.4	1.015	1	190.31	8	373.4	463.60	1,384,851	66.93
3-028	Даланд тохирох материал	М3	1.76	1.024	1	4,849.20	10	348.9	8,739.42	30,491,844	1,563.39
3-057	Зөв хэлбэртэй чулуу	М3	1.76	1	1	124.38	5	453.71	218.91	496,606	20.05
9-095	Цөмөнтээр бэхжүүлсэн суурьт тохирох материал	М3	1.76	1.01	1	2,107.87	10	348.9	3,746.95	13,073,108	679.58
9-095	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы холыц	М3	1.76	1.01	1	170.74	10	348.9	303.51	1,058,937	55.05
8-043	Таар	М2	0.0003	1.032	1	734.11	1	960.47	0.23	218	0.00
5-018	Явган замын хавтан	М2	0.138	1	1	1,665.77	8	373.4	229.88	686,686	33.69
	Нийт зардал									75,650,308	3,739.61
	Цалингийн зардал 8.7%									6,581,577	
	Цалингийн зардал хассан дүн									69,068,731	

Зургийн инженер  Б.Отгондаваа

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
25-08-01	Замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	30
25-08-01	Замын босоо толь	1ш	3
25-10-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	2275.004

ЗАМЫН ТӨМӨР

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
25-12-02	Замын хашлага тавих	1у/м	2363.5173
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1380.35
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	166.577
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1665.77

ЯВГАН ХҮНИЙ ХАШЛАГА

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
25-06-14	Шингэн цэцлэг хийх /prime coat	1м2	8467.668
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 4см	1м3	338.706741
25-06-15	Шингэн түрхлэг хийх /tack coat	1м2	8467.668
25-06-01	Халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3см	1м3	254.030056
25-06-07	Нисдэг таралттай бетон талбай 30см	1м3	187.5
26-03-31	Чулуун зам хийх 10*10см	1м2	1184.5325
25-06-01	Тэгшилгээний халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах 3-5см	1м3	

ХӨЧИЛТИЙН АЖЛЫН

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
25-04-19	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах 20см	1м3	2055.44
25-05-10	Газар дээр нь холих аргаар цөмөнтээр бэхжүүлсэн байгуулах 20см	1м3	2055.4402

ӨДРИЙН АЖЛЫН

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
25-04-69	Тохиromжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	960.9
25-04-16	Зөврөөр далан байгуулах	1м3	4735.55

ТАСАГ ШИРЭЭХ АЖЛЫН

Шифр	Ажлын нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ
25-04-21	Гидро молотор тоноглогдсон экскаватороор ордoo байгаа бетон зам хуулж хаях 20см	1м3	962.26184

ТАМЫН ШИВЭГЛЭГЭЭ

Улаачулуугын карьер

Карьер тээврийн зай 110км

Кхоогоо 7

Кхоогоо 2

Кхоогоо 18

Өнөр Хороолгол

Төслийн талбай

Асфальтобетон тээврийн зай 8км

Асфальтобетон завод

Кхоогоо 3

