

“ЦАМХАГТ ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ” СУУРИЛУУЛАХ БАЙРШИЛ

№	Хорооллын нэр	Байршуулах хэсэг	Тайлбар
1	Сансар хороолол	А.Гансүхийн зүүн хойно	14м өндөр шон 8ш лед гэрэл
2	Дэнж хороолол	Худаг	
3	Мандал	Голын гарамын цаана	



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Цамхагийн ажил:

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто өрөм /өрмийн крант машин/-өөр 3 м хүртэл гүн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд өрөмдөх	Ширхэг	3
2	2 м3 хүртэл бетон суурь цутгах	М3	4.4
3	Бетон зуурмаг бэлтгэх	М3	4.3
4	Төмөр бетон цамхаг угсарч босгох	Ширхэг	3ш 14м өндөр
5	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн шонд угсрах	Ширхэг	3

ЦАХИЛГААН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ:

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас татах шонд	Метр	110
2	Төмөр хайрцаг шонд тавих	Ширхэг	3
3	Чадлын хэмжүүр, фаз заагч, тоолуур, бүх төрлийн релейд утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх	Ширхэг	3
4	1 ба 2 туйлт автоматыг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл 25а хүртэл	Ширхэг	3
5	0.4 кв-ын 3 судастай 16 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай цэвэрлэгээ хийх	Ширхэг	12
6	1 фазын тоолуур угсрах	Ширхэг	3
7	3 туйлтай сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, гүйдлийн хүч 25а хүртэл	Ширхэг	3
8	Кабелийн шуудууг гараар ухах	Метр	50
9	10 мм2 хүртэл огтлолтой кабелийг түдүүлдэж тавих	Метр	
10	Шуудуу эргүүлж булах	М3	50
11	Прожекторыг цамхагт суурилуулах, ЛЕД	Ширхэг	24

