


<p>Одоо байгаа авто зам нь шороон зам бөгөөд зорчих хэсгийн өргөн 6.5м өргөн, зорчих хэсгийн 2 талгаар авто замын ус зайлуулах 1 хашлагатай, 2 талдаа 1.5м явган хүний зам, 0.5м өргөн шороон хөвөөтэй нийт 12.0м-ийн далантай, авто замын нэг талгаар гэрэлтүүлэгтэй төлөвлөгдсөн байна. /ажлын зургаас нарийвчлан харах/</p> <p>Авто замын хучилтын хийц:</p> <p>- Өнгө асфальтбетон хучилт - 4см</p> <p>- Суурь асфальтбетон хучилт - 6см</p>	<p><b>3. Ажлын цар хүрээ</b></p>
<p>Одоо байгаа авто зам нь шороон зам бөгөөд шинээр хатуу хучилттай авто зам барина.</p>	<p><b>2. Барилгын талбайн үзүүлэлт</b></p>
<p>Уг зам нь туслах гудамж замын ангилалд хамаарна. Авто замын ажлын зургийг "Мон-Аз" ХХК боловсруулсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Авто замын ажлын зураг</li> <li>• Тайлбар бичиг</li> <li>• Техникийн шаардлага</li> <li>• Геологийн тайлан</li> <li>• Геодезийн тайлан</li> <li>• Инженерийн шугам сүлжээний зураг</li> <li>• Төсөв /Авто зам, Инженерийн шугам сүлжээ/</li> </ul> <p>Уг зам нь туслах гудамж замын ангилалд хамаарна. Авто замын ажлын зургийг "Мон-Аз" ХХК боловсруулсан.</p>	<p><b>1. Ерөнхий зүйл</b></p> <p>Оъектын нэр: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо, Ерөнхий боловсролын 113 дугаар сургуулийн замаас хойших шинээр баригдах хатуу хучилттай авто замын ажлын зургийн иж бүрдэл:</p>

**БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 10-р ХОРОО, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН  
113 ДУГААР СУРГУУЛИЙН ЗАМАС ХОЙШИХ ШИНЭЭР БАРИГДАХ ХАТУУ  
ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН  
ТОДОРХОЙЛОЛТ**

БАТЛАВ:


НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН  
ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Б.ИНДРА




<p>1) Барилга үрсгалтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэгт тэмдэглэгээ г.м/-ыг бүрэн хангаж ажиглана.</p> <p>2) Гүйцэтгэгч байгууллага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”-ыг засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиглана. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зураар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зураар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайланд тусгагдсан ажлыг баримтжуулагдаагүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулагдаа зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талас холбогдох БНБД-үүд, техник</p>	<p><b>5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт</b></p>
<p>Төслийн зам нь Баянгол дүүрэг, 10-р хороо, 113-р сургуулиас хойш 2.38 км гэр хороолол дундуур үргэлжилнэ.</p>	<p><b>4. Ажлын хил хязгаар</b></p>
<p>Үс зайлуулах байгууламж нь 4 цэгт <math>d=1.0m</math>-ийн төмөр бетон дугуй хоолой байхаар төлөвлөгсөн байна. Мөн автобусны буддлыг 450-550 метр тутамд шинээр төлөвлөж буй авто замд 2 талар төлөвлөгсөн байна.</p> <p>Авто замын трассын дагуу инженерийн шугам сүлжээ шилжүүлэх ажлууд төлөвлөгдсөн байна.</p> <p>Шугам сүлжээний ажлын зургаас нарийвчлан харах</p>	<p>Үс зайлуулах байгууламж</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Буталсан чулуун суурь -20см</li> <li>- Хөлдөлтөөс хамгаалах үе -30см</li> <li>Явган замын хийц:</li> <li>- Өнгө асфальтбетон хучилт -3см</li> <li>- Цөмөнтэр бэхжүүлсэн суурь -10см</li> <li>- Хөлдөлтөөс хамгаалах үе -30см</li> </ul>

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Н.Энхтүва 

Хянасан:  
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Бодлого зохицуулалтын даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

О.Энхбаатар 

**Боловсруулсан:**

<p><b>6. Бусад</b></p>	<p>Шинээр баригдах авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгө.</p>
	<p>технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиглахыг анхаарна уу.</p> <p>3) Тухайн замын гэрэлтүүлгийн ажлыг хариуцан ажиглах инжёнёр, техникчид нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиглахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиглана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр батлаагжсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</p> <p>4) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцаж утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто замын гэрэлтүүлгийн ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна.</p>

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Автогрейдер	шр	2	140 м.х-с дээш	Өөрийн болон түрээс
2	Авто кран	шр	1	16 тн	Өөрийн болон түрээс
3	Усны машин	шр	1	5 тн-с дээш	Өөрийн
4	Экскватор /дугуйт, молоткой/	шр	1	0,5 м3 - 2 м3	Өөрийн болон түрээс
5	Автосамосвал	шр	5	7-9 м3	Өөрийн
6	Авто ачигч	шр	2	1.5-5м3	Өөрийн болон түрээс
7	Индүү /доргирт/	шр	1	10-18тн	Өөрийн
8	Хийн дугуйт индүү	шр	2	5-8тн, 14-16тн,	Өөрийн
9	Индүү /гөлөр бутл/	шр	2	5-8тн, 10-12тн, 18-20тн	Өөрийн болон түрээс
10	Бага оврын ачааны машин	шр	1	3-5тн	Өөрийн
11	Асфальтбетон дэвсгэг /өргөний хэмжээ 7-9м/	шр	1	180 тн.цаг	Өөрийн болон түрээс
12	Авто гудронатор / цагаар тоноглогдсон байна/	шр	1	6000л	Өөрийн болон түрээс

**Машин механизмуд:**

**Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай**

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Ерөнхий инжнер /Авто замын инжнер/	1	5 болон түүнээс дээш
2	Авто замын инжнер	1	3 болон түүнээс дээш
3	Геодэгийн инжнер	1	2 болон түүнээс дээш
4	Материалын инжнер	1	2 болон түүнээс дээш
5	Хөдөлмөр хамгааллын инжнер	1	2 болон түүнээс дээш
6	Шугам сүлжээний инжнер	1	2 болон түүнээс дээш

**инжнер техникний ажлтан**

**Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай**

Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
Тоног төхөөрөмжүүд:

No	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Битумын тогоо /нүүдлийн/	шр	1		Өөрийн
2	Гүний болон талбайн вибратор	шр	2	0.7-1.6м.х	Өөрийн болон түрээс
3	Зөөврийн гагнуурын аппарат	шр	1	500а	Өөрийн болон түрээс
4	Компрессор	шр	2	110м.х	Өөрийн болон түрээс
5	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	30 квт-аас багатай	Өөрийн болон түрээс
6	Босоо давхардэг нятрүүлалч		1		Өөрийн болон түрээс
7	Шөнийн цагт ажиллахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	ком	1		Өөрийн болон түрээс
8	Замын хашлага тавих хайч /босоо, хэвтээ/	шр	8		Өөрийн
9	Гэрэл ойлогчтой зөөврийн гүмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, түүз, үгсэдэг хашаа			Хангалттай хэмжээгээр	
10	Бага оврын гар хөрс нятрүүлалч төхөөрөмж	шр	2	90кт, 120кт	Өөрийн
11	Автомат нивелир, Теодолит /сүүлийн үеийн/	ком	1		Өөрийн
12	Асфальтобетон зусагч болон чулуу зусагч хөрөө	шр	1		Өөрийн
13	Иж бүрэн талбайн лаборатори	ком	1		Өөрийн болон түрээс
13	Талбайн дээрх ажлыг фото зургаар баталгаажуулахад шаардлага багаж хэрэгсэл /Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага 2017-д тусгагдсан/	ком	1		Өөрийн
14	Нийтэд мэдээлэх самбар /2*3 /	ш	2		Өөрийн

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн:

Ж.Бахбегэн

Э.Мөнх-Од

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Засвар ашиглалт хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

<p>0.5м өргөн хөвөөтэй төлөвлөгдсөн байна.          Авто замын хучилтын хийц:          - Өнгө асфальтбетон хучилт -3см          - Суурь а/б хучилт татшилгээний үе -5см          - Тенсар геотор -          Явган замын хучилтын хийц:          - Өрмөл хавтан -6см</p>	<p><b>3. Ажлын цар хүрээ</b></p>
<p>Одоо байгаа авто зам нь цементбетон хучилттай зам бөгөөд шинэчлэлт хийгдэнэ.</p>	<p><b>2. Барилгын талбай /замын зурвас/-н үзүүлэлт</b></p>
<p>Авто замын ажлын зургийг "Танил санаа" ХХК боловсруулсан.          Төслийн зам нь туслах гудамж замын ангилалд хамаарна.          • Авто замын ажлын зураг          • Тайлбар бичиг          • Техникийн шаардлага          • Геодезийн тайлан          • Геологийн тайлан          • Инженерийн шугам сүлжээний зураг          • Төсөв /авто зам, инженерийн шугам сүлжээ/          Объектын нэр: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Гачуурт ХХК-аас баруун тийш хилийн цэргийн 164 дүгээр анги хүртэлх авто замын шинэчлэлтийн ажлын зургийн иж бүрдэл:</p>	<p><b>1. Ерөнхий зүйл</b></p>

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**ЦЭРГИЙН 164 ДҮГЭЭР АНГИ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН**

**БГД, 20 ДУГААР ХОРОО, ГАЧУУРТ ХХК-ААС БАРУН ТИЙШ ХИЛИЙН**


БАТЛАВ: \_\_\_\_\_

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО \_\_\_\_\_

ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН \_\_\_\_\_

ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТЭГЧ \_\_\_\_\_

Б.ИНДРА \_\_\_\_\_



<p>- Элс цементэн барсармал -10см Замын өргөсөлт хийгдэх хэсгийн хучилтын хийц: - Өнгө асфальтбетон хучилт -3см - Сүүрх асфальтбетон хучилт -5см - Цементээр бэхжүүлсэн суурь -20см - Хөлдөлтөөс хамгаалах үе -30см - Далан /авто зам, шугам сүлжээний ажлын зургаас нарийвчлан харгах/</p>	<p><b>4. Ажлын хил</b> <b>хязгаар</b></p>
<p>Төслийн зам нь Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөөнөөс ТЭЦ-4 хүрэх авто замын нэг хэсэг юм.</p>	<p><b>5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт</b></p>
<p>1) Барилга үрсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, каалт, тэмдэг тэмдэглэлгээ г.м/-ыг бүрэн хангаж ажиллана.</p> <p>2) Гүйцэтгэгч байгууллага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”-ыг засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиллана. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалагч талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайланд тусгагдаагүй ажлбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талаас холбогдох БНБД-үүд, техник технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиллахыг анхаарна уу.</p> <p>3) Тухайн засвар шинэчлэлтийн ажлыг хариуцсан ажиглагч инженер, техникийн ажиглагч нь уг ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх</p>	

<p>хугацаанд энэ төслөөс өөр бусад төсөлд давхар ажиглахгүй болохыг анхаарч, хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графикийг батлуулж ажиглана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материалыг хэрэглэнэ.</p> <p>4) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, хариццах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто замын ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын даруу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графикийг хамтатган батлуулна.</p>	<p><b>6. Бусад</b></p>
<p>Шинэчлэлт хийгдэх авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.</p>	

**Хянасан:**

НАЗХГ-ын Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн

даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

**Боловсруулсан:**

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын

Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

О.Энхбаатар

Н.Энхтүвш



**Төндөрт оролцогч гэрээ гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
инженер техникийн ажлтан**

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Ерөнхий инженер /Авто замын инженер/	1	5 болон түүнээс дээш
2	Авто замын инженер	1	3 болон түүнээс дээш
3	Геодэзийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш
4	Материалын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
5	Хөдөлмөр хамгааллын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
6	Шугам сүлжээний инженер	1	2 болон түүнээс дээш

**Төндөрт оролцогч гэрээ гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
Машин механизмуд:**

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Автогрейдер	шр	1	140 м.х-с дээш	Өөрийн болон түрээс
2	Авто кран	шр	1	16 тн	Өөрийн болон түрээс
3	Усны машин	шр	1	5 тн-с дээш	Өөрийн
4	Экскватор /дугуйт, молотоктой/	шр	1	0,5 м3 - 2 м3	Өөрийн болон түрээс
5	Автосамосвал	шр	4	7-9 м3	Өөрийн
6	Авто ачигч	шр	1	1.5-5м3	Өөрийн болон түрээс
7	Индүү /доргуурт/	шр	1	10-18тн	Өөрийн
8	Хийн дугуйт индүү	шр	2	5-8тн, 14-16тн,	Өөрийн
9	Индүү /гөлөр булт/	шр	1	5-8тн, 10-12тн, 18-20тн	Өөрийн болон түрээс
10	Бага оврын ачааны машин	шр	1	3-5тн	Өөрийн
11	Асфальтбетон дэвсгэр /өргөний хэмжээ 7-9м/	шр	1	180 тн.цаг	Өөрийн болон түрээс
12	Авто гудронатор / цацагчаар тоноглогдсон байна/	шр	1	6000л	Өөрийн болон түрээс

Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
Тоног төхөөрөмжүүд:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Битумын тогоо /нүүдлийн/	шр	1		Өөрийн
2	Лүний болон талбайн вибратор	шр	2	0.7-1.6м.х	Өөрийн болон
3	Зөөврийн гангуурын аппарат	шр	1	500а	Өөрийн болон
4	Компрессор	шр	2	110м.х	Өөрийн болон
5	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	30 квт-аас багатай	Өөрийн болон
6	Босоо дэвхэрдэг нягтруулагч		1		Өөрийн болон
7	Шенийн цагт ажиглагахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	ком	1		Өөрийн болон
8	Замын хашлага тавих хайч /босоо, хэвтээ/	шр	8		Өөрийн
9	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн тэмдэг, замны хаалт, зөөврийн тэмдэг, түүз, угсардаг хашаа				Хангалттай хэмжээгээр
10	Бага оврын гар хөрс нягтруулагч төхөөрөмж	шр	2	90квт, 120квт	Өөрийн
11	Автомат нивелир, Теодолит /сүүлчийн үеийн/	ком	1		Өөрийн
12	Асфальтобетон зусагч болон чулуу зусагч хөрөө	шр	1		Өөрийн
13	Иж бүрэн талбайн лаборатори	ком	1		Өөрийн болон түрээс
13	Талбайн дээрх ажлыг фото зураар баталгаажуулхад шаардлага баталж хэрэглэж /Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага 2017-д тусгагдсан/	ком	1		Өөрийн
14	Нийтэд мэдээлэх самбар /2*3 /	ш	2		Өөрийн

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Засвар ашиглалт хяналтын нэгдлийн ахлах мэргэжилтэн  
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн:

Ж.Бахберген

Э.Мөнх-Од

<p>3) Инженерийн нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулах төсөл боловсруулах шатанд тооцоогоор үндэслэх</p> <p>2) Шинээр баригдах авто замын хучилтын хийцийг зураг авто замын зураг төсөл боловсруулах даалгаврыг үндэслэх байгууламж төлөвлөх архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, (1) Зураг төслийг боловсруулахдаа авто зам, замын</p>	<p><b>3. Ажлын цар хүрээ</b></p>
<p>Одоо байгаа авто зам нь шороон зам бөгөөд шинээр хатуу хучилттай авто зам барина.</p>	<p><b>2. Барилгын үзүүлэлт</b></p>
<p>Гудамж замын ангилал: Туслах гудамж зам</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Магадлалын дүгнэлт</li> <li>• Төсөв /Авто зам, Инженерийн шугам сүлжээ/</li> <li>• Инженерийн шугам сүлжээний зураг</li> <li>• Геодезийн тайлан</li> <li>• Геологийн тайлан</li> <li>• Техникийн шаардлага</li> <li>• Тайлбар бичиг</li> <li>• Авто замын ажлын зураг</li> </ul> <p>Зураг төслийн иж бүрдэл: хуулиар.</p> <p>хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай Зөвлөх компани: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн Баянгол агропаркийн хойд хаалга хүртэлх авто зам хороо, ШШГЕГ-ын харьяа 461 дүгээр ангийн баруун талаас 20 дугаар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар</p>	<p><b>1. Ерөнхий зүйл</b></p>

**БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ, 20 ДУГААР ХОРОО, ШҮҮХИЙН ШИНДЭВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ХАРЬАА 461 ДҮГЭЭР АНГИЙН БАРУУН ТАЛААС  
АГРОПАРКИЙН ХОЙД ХААЛГА ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Б.ИНДРА



НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН  
ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН  
ҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

БАТЛАВ:

<p>Төслийн зам нь Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ШШТЭГ-ын харьяа 461 дүгээр ангийн баруун талаас Баянгол агропаркийн хойд хаалга хүртэл үргэлжилнэ.</p>	<p><b>4. Ажлын хил хязгаар</b></p>
<p>1) Барилга үргсралтын ажлыг зохион байгуулахдаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг саадгүй нэвтрүүлэх арга хэмжээ авч, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдал /түр зам, хаалт, тэмдэгт тэмдэглэгээ г.м/-ыг бүрэн хангаж ажиглана.</p> <p>2) Гүйцэтгэгч байгуулага Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2016 оны А/42 тоот тушаалаар батлагдсан “Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага”-ыг засвар шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаанд чанд мөрдөн ажиглана. Гүйцэтгэгч 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайлбар болон тоо хэмжээг гарын авлагад заагдсан зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулан, холбогдох албан тушаалтнаар баталгаажуулж захиалгач талд албан бичгээр хүргүүлнэ. Зааврын дагуу фото зургаар баримтжуулаагүй, 7 хоног тутамд хийгдсэн ажлын тайланд тусгагддаггүй ажигбар бүрийг гүйцэтгэлээс хасаж тооцно. Зурган баримтжуулалтад зориулалтын метр, рейк, гадас, самбар зэргийг ашиглана. Нөгөө талаас холбогдох БНБД-үүд, техник технологийн стандартуудад заасан шаардлагуудыг хангаж ажиглахыг анхаарна уу.</p> <p>3) Тухайн замын гэрэлтүүлгийн ажлыг хариуцан ажиглах инжёнёр, техникчийн ажигчид нь ул ажлыг эхлэхээс ашиглалтад хүлээлгэн өгөх хүртэлх хугацаанд энэ төслөөс өөр буцад төсөлд давхар ажиглахгүй болохыг анхаарч, хүн хүч, машин, механизмийн хуваарилалтын графжийг батлуулж ажиглана. Үйлдвэрийн сертификат, итгэмжлэгдсэн лабораторийн дүгнэлтээр баталгаажсан чанарын шаардлага хангасан материаллыг хэрэглэнэ.</p> <p>4) Гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж буй ажил, үйлчилгээний гэрээний</p>	<p><b>5. Барилгын ажлын зохион байгуулалт</b></p>

<p>үний дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх дуусах хугацааг мэдээллийн самбарт үзүүлж олон нийтэд үзэгдэхүйц газар байршуулна. Авто замын гэрэлтүүлгийн ажлыг батлагдсан төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу гүйцэтгэнэ. Ажил гүйцэтгэх төлөвлөгөөнд шаардагдах хүн хүчний графیکیг хамтатган батлуулана.</p>	
<p>Шинээр баригдах авто замын барилгын ажил дууссан өдрөөс хойш 21 хоногийн дотор гүйцэтгэлийн баримт бичгийг захиалагчид цаасаар болон цахим хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө.</p>	<p><b>6. Бусад</b></p>

**Хянасан:**

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын

Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргын албан

үүрийг түр орлон гүйцэтгэгч

**Боловсруулсан:**

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын

Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн

Н.Энхтуяа

О.Энхбаатар

Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
инженер техникийн ажиглагч

№	Албан тушаал	Хүний тоо	Ажлын туршлага /жил/
1	Ерөнхий инженер /Авто замын инженер/	1	5 болон түүнээс дээш
2	Авто замын инженер	1	3 болон түүнээс дээш
3	Геодэзийн инженер	1	2 болон түүнээс дээш
4	Материалын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
5	Хөдөлгөөн хамгааллын инженер	1	2 болон түүнээс дээш
6	Шугам сүлжээний инженер	1	2 болон түүнээс дээш

Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
Машин механизмуд:

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Автогрейдер	шр	1	140 м.х-с дээш	Өөрийн болон түрээс
2	Авто кран	шр	1	16 тн	Өөрийн болон түрээс
3	Усны машин	шр	1	5 тн-с дээш	Өөрийн
4	Экскаватор /дугуйт, молотоктой/	шр	1	0,5 м3 - 2 м3	Өөрийн болон түрээс
5	Автоамосвал	шр	4	7-9 м3	Өөрийн
6	Авто ачигч	шр	1	1.5-5м3	Өөрийн болон түрээс
7	Индүү /доргирт/	шр	1	10-18тн	Өөрийн
8	Хийн дугуйт индүү	шр	2	5-8тн, 14-16тн,	Өөрийн
9	Индүү /гөлгөр бутл/	шр	1	5-8тн, 10-12тн, 18-20тн	Өөрийн болон түрээс
10	Бага оврын ачааны машин	шр	1	3-5тн	Өөрийн
11	Асфальтбетон дэвсгэг /өргөний хамжаа 7-9м/	шр	1	180 тн.цаг	Өөрийн болон түрээс
12	Авто гудронатор / цацагчаар тоноглогдсон байна/	шр	1	6000л	Өөрийн болон түрээс

Төндөрт оролцогч гэрээт гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай  
Тонот төхөөрөмжүүд:

№	Тонот төхөөрөмжийн нэр	Х/н	Тоо	Хүчин чадал	Тайлбар
1	Битумын тогоо /нүүдлийн/	шр	1		Өөрийн болон түрээс
2	Гүний болон талбайн вибратор	шр	2	0.7-1.6м.х	Өөрийн болон түрээс
3	Зөөврийн гагнуурын аппарат	шр	1	500а	Өөрийн болон түрээс
4	Компрессор	шр	2	110м.х	Өөрийн болон түрээс
5	Нүүдлийн цахилгаан үүсгүүр	шр	1	30 квт-аас багатай	Өөрийн болон түрээс
6	Босоо дэвхэрдэг нятрүүлагч		1		Өөрийн болон түрээс
7	Шөнийн цагт ажиглахад ашиглах талбайн гэрэлтүүлэг	ком	1		Өөрийн болон түрээс
8	Замын хашлага тавих хайч /босоо, хэвтээ/	шр	8		Өөрийн
9	Гэрэл ойлгогчтой зөөврийн тэмбэ, замын хаалт, зөөврийн тэмдэг, түүз, үгсэрдэг хашаа				Хангалттай хэмжээгээр
10	Бага оврын гар хөрс нятрүүлагч төхөөрөмж	шр	2	90квт, 120квт	Өөрийн
11	Автомат нивелир, Теодолит /сүүлийн үеийн/	ком	1		Өөрийн
12	Асфальтобетон зүсэгч болон чулуу зүсэгч хөрөө	шр	1		Өөрийн
13	Иж бүрэн талбайн лаборатори	ком	1		Өөрийн болон түрээс
13	Талбайн дээрх ажлыг фото зургаар баталгаажуулах шаардлага баргаж хэрэгсэл /Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага 2017-д тусгагдсан/	ком	1		Өөрийн
14	Нийтэд мэдээлэх самбар /2*3/	ш	2		Өөрийн

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Засвар ашиглалт хяналтын ахлах мэргэжилтэн  
Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын  
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн:

Э.Мөнх-Од

Ж.Бахбеген