


Налайх дүүрэг. 2-р хороо 43а-р байрны гадна фасадны засварын ажлын

ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг: 29'959'972 төг

Төсвийг Монгол Улсын барилгын 2004, 2005, 2006 оны төсвийн суурь үнэлгээг үндэслэн Барилга, Хот Байгуулалтын Яамны Шинжлэх ухаан, технологийн Зөвлөлийн 2006.09.29-ны өдрийн хурлаар зөвшөөрсөн Барилгын төсвийн "ЕСТИМАТОР-РСО" шинэчлэгдсэн программаар Зам, Тээвэр, Барилга, Хот Байгуулалтын сайдын 2012 оны 6-р сарын 13-ны өдрийн 181-р тушаал, БХБ-ын сайдын 2015 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдрийн 185 дугаар тушаалуудаар батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу боловсруулав

Гүйцэтгэсэн төсөвчин: /Л.Отгон/



Улаанбаатар хот 2020 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	11,645,668
2	Материал	6,085,794
3	Тээвэр	504,102
4	Машин ашиглалт	753,733
	Шууд зардлын дүн	18,989,297
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	3,629,343
6	Ашиг / 15%/	3,392,796
	Барилга угсралтын ажлын дүн	26,011,436
7	НӨАТ 10%	2,601,144
8	Нормчлолын сан 0.18%	46,821
	Дүн	28,659,400
9	Захиалагчийн албаны зардал	520,229
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	260,114
	Дүн	29,439,743
12	Магадлашгүй ажил 2%	520,229
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	ДҮН	29,959,972

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Налайх дүүрэг, 2-р хороо 43-р байрны фасадны засварын ажил

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	23.4927	23493	23.4927	1	1	960.47	22,564
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	8330	104.864	873517	0.5558	15	1	334.65	2,790
1-4542	Уулын элс	м3	19000	54.2427	1030612	81.3641	15	1	334.65	408,428
1-4028	Цемент м-400	тн	190000	7.5396	1432527	7.6904	15	1	334.65	38,604
1-4529	Шохой	тн	185000	3.1446	581742	3.8364	15	1	334.65	19,258
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	2100	29.6625	62291	0.0359	15	2	444.24	239
1-0914	Эмүүльсэн будаг	кг	2421	593.25	1436258	0.7653	0	2	0	0
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	1700	88.16	149872	0.0996	15	2	444.24	664
1-0135	Замаск	кг	360	1376.34	495482	1.7342	15	2	444.24	11,556

Хoe, хаясдлын зардал: 0.7174 0 1 1 0 0
6,085,794 **504,102**

Налайх дүүрэг, 2-р хороо 43а-р байрны фасадны

НИЙТ БАРИЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9004	Бүдгийн шуршуур	38,44	7483	287,666
2028	Автофран 5тн	7,83	59489	465,943
	Автомашин	0,04	3480	124
				753,733

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат үлсрэх ба задлах	М2	968.29	3.1 / 2	0.01 / 0.16	7.94 / 157.83	2710.6 / 2371	21522 / 374218	395,740
15-010-05	Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	М2	1186.5	3.3 / 2	0.84 / 0.08	999.389 / 95.39	2791.8 / 2371	2790094 / 226181	3,016,275
15-240-09	Гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	М2	1186.5	3.6 / 2	0.19 / 0	227.333 / 0.83	2913.6 / 2371	662359 / 1969	664,328
15-140-05	Гадна хана усан эмүльсэн будгаар будах	М2	1186.5	3.1 / 2	0.49 / 0	585.419 / 1.07	2710.6 / 2371	1588637 / 2532	1,589,369
64-240-03	Барилгын гадна талын ус зайлуулах хоолой хийх	М	92.8	3.0 / 2	1.13 / 0.01	105.142 / 1.39	2670 / 2371	280730 / 3300	284,031

Нийт Хүн/цаг:

1925.22 / 256.52

Үндсэн цалин:

5,949,742

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,011,456

Нэмэгдэл цалин:

2,201,405

Нийт цалин:

9,162,603

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,236,951

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

1,246,114

Ажиллах хүчний зардал:

11,645,668

Бүгд хүн/цаг:

1925.22 / 256.52

Бүгд цалин:

5,949,742

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,011,456

Нэмэгдэл цалин:

2,201,405

Нийт цалин:

9,162,603

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,236,951

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:

1,246,114

Ажиллах хүчний зардал:

11,645,668