


Налайх дүүрэг. 7-р хороо 75-р байрны гадна фасадны засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртөг: 28'680'009 төг

Төсвийг Монгол Улсын Барилгын 2004, 2005, 2006 оны төсвийн суурь үнэлгээг үндэслэн Барилга, Хот Байгуулалтын Яамны Шинжлэх ухаан, Технологийн Зөвлөлийн 2006.09.29-ны өдрийн хурлаар зөвшөөрсөн Барилгын төсвийн "ЕСТИМАТОР-PRO" шинэчлэгдсэн программаар Зам, өдрийн 185 дугаар тушаалуудаар батлагдсан төсөв зохиох дүрмийн дагуу боловсруулав

Гүйцэтгэсэн төсөвчин: /Л.Отгон/



Улаанбаатар хот 2020 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 11,006,299 |
| 2 | Материал | 6,038,223 |
| 3 | Тээвэр | 472,056 |
| 4 | Машин ашиглалт | 705,655 |
| | Шууд зардлын дүн | 18,222,231 |
| 5 | Нэмэгдэл зардал /61 %/ | 3,430,085 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 3,247,847 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 24,900,164 |
| 7 | НӨАТ 10% | 2,490,016 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 44,820 |
| | Дүн | 27,435,000 |
| 9 | Захиалагчийн албаны зардал | 498,003 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 249,002 |
| | Дүн | 28,182,005 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2% | 498,003 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 28,680,008 |

Налийн дүүрэг: 7-р хороо 75-р байрны гадна фасынхыг засвар

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тэвэр | | | | |
|--------|--------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1000 | 21.982 | 21982 | 21.982 | 1 | 1 | 960.47 | 21,113 |
| 4-0006 | Ус зайлуулах яндан | М | 8330 | 109.384 | 911169 | 0.5797 | 15 | 1 | 334.65 | 2,910 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 19000 | 50.7546 | 964337 | 76.1319 | 15 | 1 | 334.65 | 382,163 |
| 1-4028 | Цемент М-400 | ТН | 190000 | 7.0548 | 1340406 | 7.1959 | 15 | 1 | 334.65 | 36,121 |
| 1-4529 | Шохой | ТН | 185000 | 2.9423 | 544332 | 3.5896 | 15 | 1 | 334.65 | 18,019 |
| 1-0182 | Эпоксид Цавуу | кг | 2250 | 27.755 | 62449 | 0.0336 | 15 | 2 | 444.24 | 224 |
| 1-0914 | Эмүльсэн будаг | кг | 2800 | 555.1 | 1554280 | 0.7161 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-0721 | Бэхлэгэ төмөр | кг | 1700 | 91.96 | 156332 | 0.1039 | 15 | 2 | 444.24 | 692 |
| 1-0135 | Замаск | кг | 375 | 1287.832 | 482937 | 1.6227 | 15 | 2 | 444.24 | 10,813 |

Хог, хаягдлын зардал:

6,038,223

0.6717

0

1

0

472,056

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ФАСАДНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|-----------------|---------------|------------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт цалин | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 08-230-05 | Гадна ханын бусад засгалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах | м2 | 968.29 | 3.1 / 2 | 0.01 / 0.16 | 7.94 / 157.83 | 2710.6 / 2371 | 21522 / 374218 | 395,740 |
| 15-010-05 | Хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх | м2 | 1110.2 | 3.3 / 2 | 0.84 / 0.08 | 935.121 / 89.26 | 2791.8 / 2371 | 2610672 / 211636 | 2,822,308 |
| 15-240-09 | Гадаргууд замаасан тэгшилгээ хийх | м2 | 1110.2 | 3.6 / 2 | 0.19 / 0 | 212.714 / 0.78 | 2913.6 / 2371 | 619764 / 1843 | 621,607 |
| 15-140-05 | Гадна хана усан эмүүлсэн будаар будах | м2 | 1110.2 | 3.1 / 2 | 0.49 / 0 | 547.773 / 1 | 2710.6 / 2371 | 1484793 / 2369 | 1,487,162 |
| 54-240-03 | Барилгын гадна талын ус зайлуулах хоолой хийх | м | 96.8 | 3.0 / 2 | 1.13 / 0.01 | 109.674 / 1.45 | 2670 / 2371 | 292831 / 3443 | 296,273 |

Нийт Хүн/цаг: 1813.22 / 250.32

Үндсэн цалин: 5,623,090

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

955,925

Нэмэгдэл цалин:

2,080,543

Нийт цалин:

8,659,558

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,169,040

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,177,700

Ажиллах хүчний зардал:

11,006,299

Бүгд хүн/цаг: 1813.22 / 250.32

Бүгд цалин:

5,623,090

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

955,925

Нэмэгдэл цалин:

2,080,543

Нийт цалин:

8,659,558

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,169,040

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,177,700

Ажиллах хүчний зардал:

11,006,299

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 9004 | Будгийн шуршуур | 35.97 | 7483 | 269,167 |
| 2028 | Автожран Бтн | 7.33 | 59489 | 436,217 |
| | Автомашин | 0.08 | 3480 | 270 |

705,655