

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрс асгаас ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	1288
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	597
3	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	17
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	38
5	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	222
6	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах булах, довжоо, хаяавч	м3	1724.7
7	Шал,хаяавч ,довжоон доор хийх дутах шороог автосамосвалд ачих	м3	1388

**СУУРИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	20.8
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах м250	м3	128.8
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.4
4	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	16.25
5	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	45.71
6	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.02
7	Бетон хана цутгах м200	м3	177.76
8	Бетон шугаман суурь цутгах м200 хамар ханын	м3	27.25
9	Бетон арматурчилах	тн	2.28
10	Цутгамал ханын гаргалгаа арматурчилал	тн	0.266
11	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	1629
12	Анкер сн байрлуулах	тн	0.102
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	424.3

**РАМЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал рамны гаргалгаа арматурчилал	тн	0.574
2	3м хүртэл өндөр 3м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах м250	м3	76.6
3	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	10.522
4	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	140.5
5	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	5.89
6	Төмөр бетон хүчилт цутгах м250	м3	184.8
7	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	26.395
8	Нэмэлт арматурчилах	тн	0.5
9	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах	м3	5.2
10	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.361
11	Төмөр бетон хана цутгах м250 парпедний	м3	22
12	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	8.3
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	437.7

**МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган багана угсрах	тн	4.325
2	3тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана будах	тн	4.325
3	Төмөр холбоос угсрах	тн	0.035
4	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.035
5	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах сн	тн	0.519
6	Төмөр прогон угсрах	тн	1.26
7	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	1.26
8	6м өндөрт угсарч буулгах	м2	225.6

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ ХҮЗҮҮВЧНИЙ ХЭСГИЙН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган багана угсрах	тн	0.937
2	3тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана будах	тн	0.937
3	Төмөр дам нуруу, гол нуруу, ригель угсрах	тн	0.633
4	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.633
5	Төмөр холбоос угсрах	тн	0.193
6	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.193
7	Төмөр прогон угсрах	тн	0.527
8	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	0.527
9	Төмөр прогон угсрах ханын	тн	1.412
10	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	1.412
11	Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах сн	тн	0.032

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	184.3
2	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	47.3
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	647.4
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх дотор салхивч	м2	11.22
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу 18	ш	25
6	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу 15	ш	18
7	12-н ханын бэхэлгээ, тор	тн	1.85
8	Ариун цэврийн өрөөнд тусгаарлах хана хийх	м	10
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	м2	175
10	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	45.5

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	564
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2820
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	564
4	Хөөсөнцөр хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	564
5	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх тортой	м2	564
6	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	8460
7	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	98.7
8	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	564

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	564
10	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	2820
11	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	564
12	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд буюу цаваг цаасаар бүрж үжил эсэргүүцэгчтэй хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	564
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	1030.5
14	Дээвэр дээр салхивчийн хана өрөх	м2	3.144
15	Парпед салхивчийн суваг төмөрлөх	м2	33.5
16	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	255.3
17	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх хүзүүвч	м2	100.39
18	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	42.6

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх 10 см	м2	816.5
2	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	816.5
3	Бетон шал цутгах м100	м3	130.64
4	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	816.5
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	3266
6	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор тусгаарлалт хийх к-1.02	м2	76.2
7	Паркетан шал хийх к-1.02	м2	64.8
8	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах к-1.02	м2	76.2
9	Гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх к-1.02	м2	354.92
10	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх к-1.02	м2	626.99
11	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	12.07
12	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	17.01
13	Шатны эргэх талбайд гантиг чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	27.2
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	43.63
15	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	133.5

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	62.37
2	Тоосгон хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.36
3	Хаалганд цоож суулгах	ш	31
4	Вакум цонх угсрах	м2	199.4
5	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	44.2
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	199.4
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	62.4
8	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	39.3
9	Шилэн хана .хаалга угсрах	м2	42.14
10	Гадна үүдний шилэн хана .хаалга угсрах	м2	11.97
11	Шилэн гулдмайгаар цонх өрөх	м2	27.54
12	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.204

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	1296.4
2	Зоорийн хана багана дам нурууны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	526
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	2073
4	Эмульсэн будгаар ханыг будах	м2	2597.55
5	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	1296.4
6	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	148.6
7	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	148.6
8	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	170.7
9	Амалгааг тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	170.7
10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	270.6
11	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	29.5
12	Шатны шавардсан хэсэгт эмульсэн будгаар 100 % багсаар будах	м2	29.5
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	78.78

**ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна фасадыг дулаалж 150 мм засал хийх	м2	1152
2	Ханын гадаргууд германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч хийх	м2	1152
3	Гадна хананд чулуут шавардлага чулуун өнгөлгөө хийх	м2	1152
4	Гадна хананд чулуут шавардлага чулуун өнгөлгөө хийх амалгаа	м2	64
5	Салхивчийн хоолой шавардах	м2	26.2
6	Салхивчийн хана шохойн будгаар, гар аргаар будах	м2	64
7	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	12.8
8	Гадна довжоог гантиг хавтан наах	м2	40.5
9	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	1.5

**БУСАД АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатанд төмөр хайс хийх	у\м	7.5
2	Бетон бэлтгэл хийх м150	м3	1.3
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	9.1
4	Довжооны төмөр хайс хийх	у\м	5.3
5	Гадна шатны суурийн нүх 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3
6	Бетон тулгуур цутгах	м3	3.8
7	Төрөл бүрийн шат, шатны талбай, төмөр хайс угсрах	тн	2.056
8	Шат, шатны талбай тосон будгаар 2 удаа будах	тн	2.056
9	Дээвэрт гарах шат угсрах	тн	0.102
10	Шат, шатны талбай тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.102
11	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	535
12	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	15.8
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	30.62

**ГАДНА ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	114.2
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	14
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	79
5	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	21
6	Сувгийн өнцгийн ул хийх м100	м3	4.55
7	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	5.4
8	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх 7	ш	35
9	Бетон дэр суурилуулах	ширхэг	42
10	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 80 мм	км	0.09
11	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 76 мм	км	0.045
12	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм	км	0.02
13	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.077
14	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.005
15	Суваг дахь үл хөдлөх тулгуур	ш	4
16	Сувагт яндан хоолой тавих 50 мм цайрдсан	км	0.071
17	Сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 125 мм	км	0.005
18	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	155
19	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	51
20	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	60.2
21	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	60.2
22	Клапан ба фланцын голч d=50мм тавих	ш	2
23	Хийн кран тавих	ш	4
24	Яндангийн шилжвэр голч-80-70 мм угсрах	ш	2
25	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	2
26	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=125мм байрлуулах	ш	1
27	Гидранты	ш	1

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган яндан хоолойн голч d=76-100мм угсрах	м	7
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2
4	Бөмбөлгөн хаалт голч d=70мм байрлуулах	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
7	Бөмбөлгөн хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
8	Баланслагч хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
9	Баланслагч хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1
10	70мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
11	Яндангийн шилжвэр голч-100x80мм угсрах	ш	2
12	Гурвалсан кранттай монометр	ш	6
13	Төмөр гэртэй термометр	ш	6
14	133 мм корпусын голчтой гребенк тавих	ш	2
15	Дулааны тоолуур угсрах ф70	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХУДАГ ДХ-1 АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэгш өнцөгт худаг. хуурай хөрсөнд 2500x2500 мм	ш	1
2	Яндангийн отвод голч-80 мм угсрах	ш	2
3	Клапан ба фланцын голч d=80мм тавих бөмбөлгөн	ш	2
4	Ус юүлэгч голч d=32мм тавих	ком	2
5	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2
6	ЯЦндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2
7	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	2
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.3

**ХУДАГ ДХ-2 АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэгш өнцөгт худаг. хуурай хөрсөнд 1700x1500 мм	ш	1
2	Клапан ба фланцын голч d=50мм тавих бөмбөлгөн	ш	2
3	D-20 мм ус юүлэгч суурилуулах	ш	4
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	1
5	ЯЦндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	1
6	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	1
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.8

**ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шудуу механизмаар ухаж овоолох	м3	107
2	Гараар ухах	м3	3
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	2.2
4	Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах Ф-150мм	м	22
5	110 мм голчтой Дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах г	м	6
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	94
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2

**20 М3 ЦООНОГ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж овоолох	м3	193
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр гараар ухах	м3	12
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15
4	90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	190
5	400мм зузаан бетон хана цутгах	м3	18.3
6	Шавраар давтамал дэвсгэр үе хийх / нэмэгдэлгүй /	м3	27
7	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	1.3
8	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	8.5
9	Үнсээр нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	25
10	Төмөр бетон дам нуруу цутгах м150	м3	2.06
11	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	1.31

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Төмөр бетон сувгийн хавтан гсх 7	ш	27
13	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	2
14	Чулуун хананд цементэн зуурмагаар тэгшлэгээ хийх	м2	23.1
15	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3.6
16	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.65
17	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.49
18	Худгийн амсрын манаас бетон цутгах	м3	0.65
19	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	2
20	Модон шахт угсрах	м2	3.12
21	Модон шахт таг өнгийн тосон будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	3.6

0.4 КВ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	9.3
2	Шуудууны нүхийг эргүүлж булах	м3	7.9
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	22
4	Кабелийг шуудуунд сунгах ВБШвнг 3х95 1х70	м	46
5	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	22
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.022
7	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	8
8	0.4 кв-ын 3 судастай 70 мм2 хүртэл огтлолтой кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	8
9	Кабелийг муфтаар холбох	1 ш муфт	4

6 КВ ЦДАШ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	6кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу- ур	3
2	Өрмийн машинаар тулгуурын нүх өрөмдөх	нүх	4
3	П10-96 -маркийн төмөр бетон завсрын тулгуур угсарч босгох	ш	2
4	Ак 10-4б -маркийн төмөр бетон төгсгөлийн анкер тулгуур угсарч босгох	ш	1
5	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.14
6	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.2
7	0.4 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (1 утас)	0.083
8	10кв-ын шугамын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	3

160 КВА ЧАДАЛ БҮХИЙ ДЭД ӨРТӨӨ КТПН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрын н хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	1.9
2	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	1
3	Бетон суурь цутгах	м3	2.1
4	160 ква чадал бүхий дэд өртөө КТПН	ком	1
5	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	21.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	19.1
7	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	148
8	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тулгуурын нүх ухах	м3	3
2	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	2.4
3	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	1.8
4	Холбооны тулгуур угсарч босгох	ширхэг	5
5	Кабелийн зогсуур байрлуулах	1зогсуур	1
6	Шилэн кабель 4 core тулгуурт татах	км	0.15
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1655.5
2	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	248.3
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	165.6
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1655.5
5	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	100

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	275.1
2	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	275.1
3	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	275.1
4	Зүлэг гараар хийх	м2	275.1

ТӨМӨР ХАЙС -72.6ХН0.5М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны суурийн н?х гараар ухах	м3	0.48
2	Бетоноор чигжих	м3	0.48
3	Квадрат төмөр хашаа хийж угсрах h-0.5 будагтай	м2	36.3

ТОНОГЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хогийн сав суурилуулах	ш	8
2	Сандал -2 суурилуулах	ш	12
3	Хогийн хашлгана 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	12



АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-1**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
3	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	70
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
7	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	67.17
8	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	79.26
9	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	79.26
10	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	390
11	Тохируулах хаалт ф15 мм	ш	40
12	Буцаах хаалт ф15 мм	ком	40
13	Хий авагч ф15 мм	ш	22
14	Ширмэн радиатор	Экм	157.79
15	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	147.6

**ХАЛААЛТЫН АЖИЛ-2**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	55
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
3	D=25 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	25
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	42.28
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	49.89
8	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	280
9	Тохируулах хаалт ф15 мм	ш	19
10	Буцаах хаалт ф15 мм	ком	19
11	Хий авагч ф15 мм	ш	14
12	Ширмэн радиатор	Экм	92.69
13	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	86.7

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-1,2**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-350м3/ц, P=200 Па, N=0.22 кВт, n=2150 эр/мин	ком	2
2	Зөөлөн холбоос	ш	4
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24.5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	24.5
5	Агаар сорох сараалж суулгах P150 F=0.015м2	ш	8

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-3,4**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
-----	-----------	------	------------

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	Сэнс L-350м3/ц, P=200 Па, N=0.22 кВт, n=2150 эр/мин	ком	2
2	Зөөлөн холбоос	ш	4
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	17.5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	17.5
5	Агаар сорох сараалж суулгах P150 F=0.015м2	ш	8

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-5

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-2050м3/ц, P=350 Па, N=1.40 кВт, n=1450 эр/мин	ком	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	51.5
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	51.5
5	Агаар сорох сараалж суулгах P150 F=0.015м2	ш	3
6	Агаар сорох сараалж суулгах P200x150 F=0.021м2	ш	2
7	Агаар сорох сараалж суулгах P200 F=0.028м2	ш	3
8	Агаар сорох сараалж суулгах P300x200 F=0.042м2	ш	4

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-6

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-1200м3/ц, P=450 Па, N=0.16 кВт, n=2970 эр/мин	ком	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	25
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	25
5	Зонт 2900x900 /давхар шүүлтүүртэй/	ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-7

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-3120м3/ц, P=450 Па, N=2.46 кВт, n=1440 эр/мин	ком	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	58
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	58
5	Агаар сорох сараалж суулгах P300x200 F=0.042м2	ш	8

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-8

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бага оврын сэнс L=50м3/ц 220V/50Hz	ш	2
2	Гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.28

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Агаар дамжуулах дугуй огтлолтой хоолойн бэлдэц хийх хоолойн голч d=315 мм	м2	6.28
---	---	----	------

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-ЕС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	68.5
2	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	68.5
3	Агаар сорох сараалж суулгах P200x150 F=0.021м2	ш	7
4	Агаар сорох сараалж суулгах P250 F=0.044м2	ш	7
5	Агаарын дулаан хөшиг L=2400м3/ц N=13.7квт 22А	ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ-О-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэнс L-3120м3/ц, P=650 Па, N=2.46 кВт, n=1440 эр/мин	ком	1
2	Зөөлөн холбоос	ш	2
3	Цахилгаан агаар халаагч N=30.0 кВт 380V/50Hz	ш	2
4	Агаар шүүгч L=3120м3/ц	ш	1
5	Хавхлага L=3120м3/ц	ш	1
6	Агаар оруулах гадна сараалж	ш	1
7	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	61
8	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	61
9	Агаар оруулах сараалж P300x200 F=0.042м2	ш	8

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /У1,У2, Д3, Д4/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	20
2	Цайрдсан ган хоолой D=32мм голчтой угсрах	м	14
3	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	52
4	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм голчтой угсрах	м	44
5	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15мм	м	66
6	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	20.19
7	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	23.82
8	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	130
9	Хаалт ф50мм	ш	1
10	Винтель голч d=32мм	ком	2
11	Винтель голч d=25мм	ком	1
12	Винтель голч d=20мм	ком	10
13	Винтель голч d=15мм	ком	6
14	Ус хэмжигч ф50мм	ш	1
15	Хог шүүгч ф50мм	ш	1
16	Төвлөрсөн цахилгаан бойлер Q=2.42м3/цаг P=2.2кВт,	ш	1

ГАЛЫН УСНЫ СИСТЕМ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	14
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.5
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	2.95
4	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	14
5	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	3
6	Хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2

**БОХИР УСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	61
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	65
3	Угаагуур холигч, сифоны хамт	1ш	16
4	Тосгуур	1ш	3
5	Холигч байрлуулах	ш	19
6	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	ком	18

**ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл тэжээл автоматаар залгах төхөөрөмж угсрах IP-54	ком	1
2	Төхөөрөмжийн самбарыг угсрах IP-31	ком	1
3	Гэрэлтүүлгийн хуваарилах самбар угсрах IP-31	ком	2
4	Ослын гэрэлтүүлгийн самбар IP-31	ком	1
5	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	106
6	Далд салбарлах хайрцаг	ш	89
7	Холболтын хайрцаг /ил ус чийгнээс хамгаалагдсан/ IP-44	ш	14
8	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	2000
9	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	4000
10	4 мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	1166
11	4мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2334
12	6 мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	66
13	6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	134
14	10мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	33
15	10мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	67
16	15мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	2830
17	20мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	51
18	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	39
19	32мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	65
20	Уян пластмассан хоолой ф20мм	м	13
21	Уян пластмассан хоолой ф25мм	м	10
22	Уян пластмассан хоолой ф32мм	м	18
23	100мм <sup>2</sup> хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хувиарлах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхлэх	м	65
24	40х4мм <sup>2</sup> хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	352
25	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

26	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	210
27	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхэлгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	4
28	Ф100мм цайрдсан ган хоолой L=3м	м	2
29	"Гарах" бичигтэй хананд тавих цэнэглэгддэг батарей бүхий гэрэлтүүлэгч 230В, 20Вт, IP20	ширхэг	4
30	1x40Вт LED чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч 230В 36Вт IP-20	ширхэг	170
31	1x18Вт LED чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч IP-20	ширхэг	14
32	100 вт улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	5
33	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох led гэрэлтүүлэгч 230В 100Вт IP-65	ширхэг	15
34	1x18Вт мэдрэгчтэй гэрэлтүүлэгч суурилуулах IP-44	ш	3
35	1x12Вт LED чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч IP-20	ширхэг	3
36	Хананд тавих цэнэглэгддэг батарейтай ослын гэрэлтүүлэгч 230В 20Вт IP-20	ширхэг	5
37	Далд тавих нэг туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20	ширхэг	12
38	Далд тавих хоёр туйлт унтраалга 220В, 10А, IP20	ширхэг	20
39	Далд тавих нэг туйлт хамгаалагдсан унтраалга 220В, 10А IP-44	ширхэг	5
40	Далд тавих нэг туйлт сэлгэн залгах унтраалга 220В, 10А IP-44	ширхэг	5
41	Хананд далд тавих газардуулагч контакттай хоёрлосон тагтай хамгаалалттай розетка 220В, 10А Ip-20	ширхэг	55
42	Шаланд багц разетка суулгах IP-44	ш	5
43	Хананд далд тавих газардуулагч контакттай ус чийгнээс хамгаалагдсан штепсель залгуур 220В, 10А Ip-44	ширхэг	10
44	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	56.32
45	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	56.32

ХОТЫН ТЕЛЕФОН

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Телефон розетка хананд суурилуулах	ш	19
2	Телефоны утас utp 2x2x0.5	м	400
3	Кабелийн хувиарлах бокс тавих DP 10	ш	2
4	Холбооны хувиарлах хайрцаг байрлуулах	ш	1
5	Тосон кабель JF10x2x0.5 мм	м	20
6	Тосон кабель JF50x2x0.5 мм	м	20

ИНТЕРНЕТИЙН СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний розетка /хананы/	ширхэг	19
2	Компьютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swlth 16 port	ш	2
3	Компьютерийн сүлжээний роутер төхөөрөмж	ш	1
4	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	ш	1
5	Компьютерийн сүлжээний утас угсрах	м	400

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн телевизорын розетка	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Кабелийн телевизийн салбарлагч 4 чиглэлд	ш	2
3	Кабелийн телевизийн гол салбарлагч 4 чиглэлд	ш	2
4	Кабелийн телевизийн өсгөгч	ш	1
5	Коаксаль кабель угсрах 5С	м	100
6	Коаксаль кабель угсрах 7С	м	10

ХЯНАЛТЫН КАМЕР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Камер суурилуулах	ш	8
2	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц угсрах	ш	1
3	Хүлээн авах станц угсрах дэлгэцийн хамт 19LCD	ш	1
4	Задгай зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	м	600
5	Компютерийн сүлжээний холболтын төхөөрөмж swlitch 16 port	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах	ком	1
2	Галын утаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	50
3	Дулаанаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	2
4	Гараар удирдах галын дохиололын мэдээдлэгч	ш	5
5	Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	5
6	Галд тэсвэртэй, полиэтилен тусгаарлагчтай кабель	м	1800

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригч суулгах /таазны/	ш	13
2	Чанга яригч суулгах /хананы/	ш	6
3	Чанга яригчийн системтйн микрофон	ком	1
4	Чанга яригчийн системтийн станц	ком	1
5	USB/CD/MP3 ба AM/FM/RDS тоглуулагч	ком	1
6	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	ш	1
7	Зарлан мэдээллийн системийн зон хуваарилагч jss -120a	ш	1
8	UTP 2*1.5 мм утас угсрах	м	600

БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Даацын хуванцар хоолой ф16мм	м	3000
2	Даацын хуванцар хоолой ф25мм	м	900
3	Даацын хуванцар хоолой ф50мм	м	100
4	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
5	Давхрын самбар 500x600x130	ш	2
6	Холбооны зогсуурыг байрлуулах rack -19	1 шир-хэг	1