

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 102(005) 1-Р 30 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	20.82
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	44.1
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	6.7
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	0.363
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	16.96
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	3.27
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	5.43
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	13.45
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.45
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	2
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	325.44
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	0.436
13	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	260
14	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	260
15	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	260
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	16.1

2. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 103(001) 20 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	25.28
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	51
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	9.74
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	0.418
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	18.98
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	1.86
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	8.77
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	15.1
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.502
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	2
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	394.02
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	0.456
13	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	282.3
14	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	283.3
15	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	282.3
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	19.82

3. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 105(007) 15 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	45.05
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	68.9
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	13.45
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	0.748

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	33.56
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	2
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	7.61
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	20.3
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.599
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	5
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	670
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	0.797
13	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	440
14	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	440
15	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	440
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	28.1

4. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 129(003) 33 АЙЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	65.39
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	102.92
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	17.5
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	0.942
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	40.33
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	7.63
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	29.67
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	40.1
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	1.49
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	8
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	757.98
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	0.945
13	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	282.3
14	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	282.3
15	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	282.3
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	23.74

5-6. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 224(010) 1-Р 64 АЙЛ /2ШИРХЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	81.58
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	139.22
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	29
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	1.4
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	33.4
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	6.02
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	38.13
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	47.23
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.464
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	1304.4
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	1.18
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	140
14	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	1027
15	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	1027
16	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	1027
17	Зуурмаг бэлтгэх	м3	56.48

7-8. ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ 135(001)1,2-Р-60 АЙЛ /2 ШИРХЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	81.12
2	Хуйлмал материалан дээвэр хэсэгчлэн буулгах	м2	165.41
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	31.4
4	Хийцийг арматурчилах орцоос ил?? орсон	тн	1.276
5	Шувуу нурууны тулаас 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	50.43
6	Төмөр бетон з?рхэвч цутгах м200	м3	7.74
7	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	38.13
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	44.34
9	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.524
10	Дээврийн цонх угсрах	ш	8
11	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	1226.84
12	Дээврийн төмөр хайс угсрах	тн	1.18
13	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг гагнаж угсрах	м	674
14	Төмөр бетон дэр суурилуулах	ширхэг	674
15	Бэхэлгээний хавчаараар боох	шр	674
16	Зуурмаг бэлтгэх	м3	65.82