

## ХАШААНЫ АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүхийг гараар ухах	м <sup>3</sup>	25.425
2	Бетон суурь цутгах	м <sup>3</sup>	25.425
3	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	21.73
4	Хашааны шон босгох 100х100х4 квадрат /425ш шон/	тн	12.409
5	Төмөр хашааны рам угсрах /50х50 булан, 6м <sup>2</sup> тор, урт 400м/	тн	5.008
6	Хуучин төмөр хашаа угсрах /50х50 булан, 6м <sup>2</sup> тор, 190 секц буюу урт 570м/	тн	7.2
7	Шонгийн толгойг боолтоор боож бэхлэх	1 шон	425
8	Хашааны рам төмрийг төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	24.617
Бетон суурьтай хөндий төмөр хашааны ажил/300 м			
9	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлдэх	тн	6.981
10	Төмөр хашааны рам угсрах /50ж50,30х30/	тн	6.981
11	Хашааны рам төмрийг төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	6.981