



ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ  
ТӨГРӨГ СУМЫН 2 ДУГААР БАГИЙН  
ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛЫН  
ТОГТООЛ

2020 оны 06 сарын 01 өдөр

Дугаар 3

Их-Ус

Багийн төв барих байршил  
тогтоох тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.10 дахь заалт, Газрын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 1.1 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Их-Усны 2-р багийн шинээр барих багийн төвийн байршлыг “Таван толгой” дахь хуучин багийн төвийн дэргэд барихыг зөвшөөрсүгэй.
3. Уг барилгын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллахыг багийн Засаг дарга (Х.Лхагва)-д даалгасугай.

ДАРГА *Д.Должидсүрэн* Д.ДОЛЖИДСҮРЭН



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	52.5
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	5.5
4	Шал хаяавч довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	14

## СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	3.51
2	Бетон шугаман суурь цутгах м250	м3	24.94
3	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	4.75
4	Бетон шугаман суурь цутгах м150 хамар ханын	м3	14.25
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 ўе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	105
6	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	4.5

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360мм-ийн өргөн ханыг блок гулдмайгаар өрөх	м3	34.2
2	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна фасадыг дулаалж 150 мм засал хийх	м2	95
3	360мм-ийн өргөн дотор ханыг блок гулдмайгаар өрөх	м3	3.85
4	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	9.23
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	1
6	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу я15.38	ш	2
7	12-н ханын бэхэлгээ,тор	тн	0.135

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалтай бус төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	4.89
2	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	104
3	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	7.21
4	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	153.3
5	Модон хана цагаан тосон будгаар гараар аргаар будах	м2	51.2
6	Ханан пийшин суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	3.6
7	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	19.2
8	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	19.2
9	Салхивчийн суваг таг төмөрлөх	м2	1.2

## ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	12
2	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усралт	м2	5.88
3	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	3.2
4	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАДНА ЗАСЛАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананы хаявч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	13.1

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	93.5
2	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	135
3	Эмульсэн будгаар амалгаа ханыг будах	м2	147
4	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг будах	м2	93.5

## ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шал цутгах м100	м3	14
2	20 мм зузаан цементтэй тогшилгээ хийх	м2	93.45
3	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	93.45
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	2.05
5	Довжооны хана талбай гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх	м2	8.94

## ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн 360x275x125 самбар угсрах	ком	1
2	Унтраалга тавих	ширхэг	2
3	Хоёрлосон унтраалга далд тавих хамгаалагдсан	ширхэг	2
4	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	6
5	Газардуулгын хамгаалалттай далд розетка тавих	ширхэг	2
6	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1
7	36 вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч сууринуулах	ш	11
8	60 вт ламптай лэд гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
9	Цэнэг хуримтлуулах аваарийн гэрлийг сууринуулах	ш	3
10	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	300
11	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	300
12	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	200
13	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	7
14	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	5
15	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	30
16	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	69