

ЗАСАГ ДАРГА

БАТЛАВ:

С.НАСАНБАТ

**ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Сумын төвийн 8 дугаар багийг 1 дүгээр багтай холбох авто замын гүүрэн гарц  
/Дархан-Уул, Дархан сум//

1. /Гүүрэн гармын төмөрбетон суурь, тулгуур байгуулах ажил:Багц:1/

2020 он

Дархан-Уул

№	НЭР ТӨРӨЛ, ҮЗҮҮЛЭЛТ	ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ШААРДЛАГА
1	Стандарт	Бараа материал нь стандартын шаардлага хангасан байна.
2	Байршил	Дархан сум 1,8-р багийн нутаг дэвсгэрт,
3	Зохион байгуулалтын бэлтгэл	Вагон сууц байрлуулах 2ш, Усны нөөцийн сав байрлуулах /10тн/ 1ш, бие засах газар байгуулах /2м*1м/ 1ш, Контейнер байрлуулах 3ш, Банзан хашаа барих 120у/м, Галын пост байгуулах 1 поси, Харуулын байр барих /2м*2м*2м/ 1ш, Талбайн ариун цэврийн арга хэмжээ зохион байгуулах 2өдөр.
4	Барилгын талбайн бэлтгэл ажил	Түр репер байгуулах 1ш, Барилга үйлдвэрлэл явуулах талбай байгуулах 1200м2.
5	Талбайн цэвэрлэгээний ажил	Талбай дээрх сул материал хог шороог зайлуулж цэвэрлэх 1692м2.
6	Гүүрийн газар шорооны ажил	Ухмал байгуулах 0-4м 376.071м3, Буцаан дүүргэлт хийх 79.337м3, Ухмалаас гарсан хөрсөөр буцаан дүүргэлт хийх 296.734м3, Далан байгуулах 730.592м3, Захын тулгуурын дүүргэлт 1154.902м3, Суурилуулсан шонгийн илүүдэл хэсгийн хог хаягдал зайлуулах 57.86м3, Шонгоос гарсан үлдэгдэл хөрс зайлуулах 338.11м3.
7	Төмөр бетон шонт суурь байгуулах	Суурийн шон байгуулах в-25 /25-24-08/ 615 у/м /Арматур- 52.524тн, бетон 483.02/, Өрөмдлөгийн ган хоолой байрлуулах /түр/ 18 у/м, Өрөмдлөгийн шавар 391м3, Зай баригч бэлтгэх 2810ш.
8	Захын тулгуур байгуулах	Захын тулгуур бетоноор цутгах в-25 30-24-15 748.17м3, Захын тулгуурын далбаа цутгах 183.52м3, Бетоны бэхжилтийн явцад

		арчилгаа хийх 11100м <sup>2</sup> , Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх /захын/ 608.224м <sup>2</sup> , Дэр бетон цутгах в-25 30-24-15 4.674м <sup>3</sup> , Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах в-15 40-15-8 22.342м <sup>3</sup> , Агшилтгүй бетон /Non shrink mortar/ 0.216м <sup>3</sup> .
9	Завсрын тулгуур байгуулах	Шпунт байгуулах 40 у/м, Завсрын тулгуурын суурь бетоноор цутгах в-30/25-27-15/ 115.5м <sup>3</sup> , Цутгамал тулгуур байгуулах в-30 84.621м <sup>3</sup> , Цутгамал ригель байгуулах в-30 56.198м <sup>3</sup> , Агшилтгүй бетон /Non shrink mortar/ 0.203м <sup>3</sup> , Бетоны бэхжилтийн явцад арчилгаа хийх 202м <sup>2</sup> , Дэр бетон цутгах в-30 25-27-15 1.895м <sup>3</sup> , Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах в-15 40-15-8 5.929м <sup>3</sup>
10	Зөвшөөрөл	Төмөр зам дээгүүр авто машины гүүр барих тусгай зөвшөөрөлтэй байх
11	Баталгаа	Гүүрын барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
12	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй

Хясан: ХОХБТХ-ийн дарга

П.Батсүх

Боловсруулсан: ХОХБТХэлтэс, аймгийн Ерөнхий эдийн засагч

Б.Батсүх