

**15-Р ХОРОО ХУРД ХОРООЛОЛЫН 3, 4, 17, 19, 21 БАЙРНУУД ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН
ХАЖУУГИЙН АВТОЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ**

БАЙРНУУД ДУНДАХ АВТО ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа бетон зам хуулгах	м2	149.34
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	29.86
Зам талбайн корыт механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	149.34
Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	149.34
Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	14.934
40 мм зузаан асфальтбетоно хучилт хийх	м3	8.96

ХОЛ БОМБОГ АВТО ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа бетон зам хуулгах	м2	122.5
Замын хашлага буулгах	у/м	35
Зам талбайн корыт механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	122.5
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	24.5
Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх	м3	12.25
Талбайд дайрган холимогоор дуургэлт хийж нягтруулах	м2	122.5
Хар тосон хөрсжүүлэлт бэлтгэх	тн	1.225
40мм зузаан асфальто бетоно цутгамал хучаас	м3	4.9
Хар тосон хөрсжүүлэлт бэлтгэх	тн	1.225
60мм зузаан асфальтбетон хучилт	м3	7.35
Авто замын бордюр суулгах хөрсийг гараар ухах	м3	1.57
Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	35

МХБХОЛБООНЫ ОМНОХ ЗАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа бетон зам хуулгах	м2	301
Замын хашлага буулгах	у/м	86
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	60.2
Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх	м3	30.1
Талбайд дайрган холимогоор дуургэлт хийж нягтруулах	м2	301
Хар тосон хөрсжүүлэлт бэлтгэх	тн	3.01
40мм зузаан асфальтбетон цутгамал хучаас хийх	м3	12.04
Хар тосон хөрсжүүлэлт бэлтгэх	тн	3.01
60мм зузаан асфальтбетон хучилт	м3	18.06
Авто замын бордюр суулгах хорсийг гараар ухах	м3	3.87
Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	86

15-Р ХОРОО ХУРД ХОРООЛОЛ ДОТОРХИ ТАМХИНЫ ЦЭГҮҮД БОЛОН ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ӨМНӨХ ЯВГАН ЗАМ ХИЙХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ**ТАМХИНЫ ЦЭГ**

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шонгийн нухийг гараар ухах	м3	0.96
Тамхины шилэн цэгийн никель томор карказ хийц угсрах / 3 ширхэг /	тн	0.95
Зүсмэл шилээр хамар хана хийх, хайрцаган	м2	54
Шилэн хана, хаалганд зураглал гарган хальсан хуулга наах	м2	54
Шонг буцаан булах	м3	0.96

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа бетон хуулах	м2	20
Замын хашлага буулгах $K=0.5$	у/м	20
Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	1
Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	м2	20
Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	20
Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.7

15-Р ХОРОО, ХУРД ХОРООЛОЛЫН 17, 19 БАЙРНЫ ДУНДАХ ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ХҮҮХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа талбайн хучилтын хайргатай будаг буулгах	м2	220
Талбайн гадна орчны хог зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	220
20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	220
Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м3	7
Хогийн сав угсрах	ш	2
Сандал угсрах	ш	4
Гулсуур бүхий ком тоглоом	ш	1
Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	5

18-Р ХОРОО 3 БАЙРШИЛД ЗАМЫН ХУРД СААРУУЛАГЧ ЗАСВАРЛАХ, ЯВГАН ХҮНИЙ ГАРЦ, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ ХИЙХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ХУРД СААРУУЛАГЧ 4 ШИР

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хар тосон хөсржүүлэгч бэлтгэх	тн	0.48
Автозам дээр асфальтаар хурд сааруулагч хийх	м3	16.8
Бетон гадаргууны гөлгөр нүүр талыг будах	м2	240

ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ОРЧНЫ ХУРД СААРУУЛАГЧ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хар тосон хөсржүүлэгч бэлтгэх	тн	0.005
Автозам дээр асфальтаар хурд сааруулагч хийх	м3	0.17
Бетон гадаргууны гөлгөр нүүр талыг будах	м2	2.45

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ, ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг байрлуулах	ш	3

18-Р ХОРОО, ХОРООНЫ БАРИЛГЫН ӨМНӨХ ТАЛБАЙД АВТО ЗОГСООЛ БАЙГУУЛАХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

ЗОГСООЛ ГАРГАХ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Одоо байгаа бетон зам хуулгах	м2	292.32
Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	29.23
Зам талбайн корыг механизмаар ухаж, тэгшлэх	м2	292.32
Зохист бүрэлдхүүнтэй хайрган хольцоор хучилт хийх	м3	14.61
Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	292.32
Төмөр сараалж хийж угсрах	м2	146.16
Авто замын бордюр суулгах хорсийг гараар ухах	м3	1.56
Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	у/м	43
Зогсоол бетон цутгаж хийх БМ250	м3	7.3
Нягтруулсан гадаргууд битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	292.32
Зуурмаг бэлтгэх	м3	1
25 мм зузаан асфальто бетонон цутгамал хучаас хийх	м3	7.3
Автомашины зогсоол будгаар будах	м2	20
Унадаг дугуйн зогсоол угсрах	ш	1
Авто зогсоолын автомат хаалт	ш	1

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ 04КВ-Н КАБЕЛЬ ШУГАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн шуудуу гараар ухах	мЗ	0.5
Шуудуу хүнхээл нүхийг 4-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	мЗ	0.5
Цахилгааны кабель 3x70+1x120мм ²	м	20
250А-н рубильник бүхий гал хамгаалагч	ширхэг	2
Кабелийн тосговч цорго	ш	6
Элсэн дэвсгэр хийх	мЗ	0.03
ХЯналтын тууз	м	18
Хуванцар хоолой d-40	м	18

ЗАМЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын тэмдэг байрлуулах	ш	1

**18-Р ХОРОО ХОРООНЫ БАРИЛГЫН ҮҮДНИЙ ШАТАНД ХБИ-Д ЗОРИУЛСАН ЗАМ ХИЙХ
ЗАСВАРЫН АЖИЛ****ХБИ Д ЗОРИУЛСАН ПАНДУС**

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Тэргэнцэрийн пандус цутгах	мЗ	2.71
Шат, шатны талбайн төмөр хайс угсрах	тн	0.1